

Scheda elemento: E.15.10.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.10.10.a

Descrizione Posa in opera di rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (69.99%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.885
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.89	0.053
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.062
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 16.89</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.53	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.94	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 21.36</b>	

Scheda elemento: E.15.20.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.20.10.a

Descrizione Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (41.41%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.524
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, a tinta unita, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.1	1.05	€ 11.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.54	0.439
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.54</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.28	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.28	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.10</b>	

Scheda elemento: E.15.20.10.b

Anagrafica							
Codice		E.15.20.10.b					
Descrizione		Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.95 (42.42%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.537
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, marmorizzate, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.45	1.05	€ 10.97	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.86	0.426
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 27.86	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.18	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.20	
Prezzo totale						€ 35.24	

Scheda elemento: E.15.20.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.20.10.c

Descrizione Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (39.49%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.499
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.42	1.05	€ 13.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.93	0.465
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.93</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.86</b>	

Scheda elemento: E.15.20.10.d

## Anagrafica

Codice E.15.20.10.d

Descrizione Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (37.82%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.478
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.68	1.05	€ 14.36	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.25	0.488
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.25</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.69	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.53</b>	

Scheda elemento: E.15.20.10.e

## Anagrafica

Codice E.15.20.10.e

Descrizione Dimensioni 20x20 cm, bianche

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (42.69%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.540
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, bianche, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.29	1.05	€ 10.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.69	0.422
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.038
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.69</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 35.02</b>	

Scheda elemento: E.15.20.20.a

## Anagrafica

Codice E.15.20.20.a

Descrizione Dimensioni 20x20 cm, lucide

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (39.49%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.499
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.42	1.05	€ 13.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.93	0.465
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.93</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.44	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.86</b>	

Scheda elemento: E.15.20.20.b

Anagrafica							
Codice		E.15.20.20.b					
Descrizione		Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,05 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.95 (39.98%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.506
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, a tinta unita, di dimensioni 15x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 12.07	1.05	€ 12.67	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.56	0.459
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
Totale Parziale (TP)						€ 29.56	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.43	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.40	
Prezzo totale						€ 37.39	



Scheda elemento: E.15.20.20.c

Anagrafica							
Codice		E.15.20.20.c					
Descrizione		Dimensioni 15x15 cm, bianche					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,04 (1,05%)					
m.d'o.		€ 14.95 (42.69%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.540
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, bianche, di dimensioni 20x20 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.29	1.05	€ 10.80	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.69	0.422
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.038
Totale Parziale (TP)						€ 27.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.18	
Prezzo totale						€ 35.02	

Scheda elemento: E.15.20.20.d

## Anagrafica

Codice E.15.20.20.d

Descrizione Dimensioni 10x10 cm, in tinta

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (36.41%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.461
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, a tinta unita, di dimensioni 10x10 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.83	1.05	€ 15.57	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.46	0.507
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.46</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.87	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.06</b>	

Scheda elemento: E.15.20.20.e

## Anagrafica

Codice E.15.20.20.e

Descrizione Dimensioni 10x10 cm, bianche

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (41.15%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.521
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, bianche, di dimensioni 15x15 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.27	1.05	€ 11.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.72	0.443
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.72</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.31	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.33</b>	

Scheda elemento: E.15.20.30.a

## Anagrafica

Codice E.15.20.30.a

Descrizione Bianco lucido

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (36.02%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.456
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2,0x2,0 cm, spessore 2,5 mm, bianco lucido	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.16	1.05	€ 15.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.81	0.512
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.81</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.92	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.77	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.50</b>	

Scheda elemento: E.15.20.30.b

## Anagrafica

Codice E.15.20.30.b

Descrizione Tinta unita

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (34.29%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.434
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2,0x2,0 cm, spessore 2,5 mm, a tinta unita	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.74	1.05	€ 17.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.47	0.536
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 34.47</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.17	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.96	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 43.60</b>	

Scheda elemento: E.15.20.30.c

## Anagrafica

Codice E.15.20.30.c

Descrizione Colori brillanti

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (32.07%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.406
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2,0x2,0 cm, spessore 2,5 mm, colori brillanti	Prodotti da costruzione	mq	€ 19.01	1.05	€ 19.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.85	0.566
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 36.85</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.53	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.62</b>	

Scheda elemento: E.15.20.40.a

## Anagrafica

Codice E.15.20.40.a

Descrizione Dimensioni 7,5x15 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (44.53%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.563
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle litogres da cm 7,5x15	Prodotti da costruzione	mq	€ 9.19	1.05	€ 9.65	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.54	0.397
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.040
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 26.54</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.98	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 33.57</b>	

Scheda elemento: E.15.20.50.a

## Anagrafica

Codice E.15.20.50.a

Descrizione Dimensioni 12x12 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (34.15%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.432
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 12x12 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.88	1.05	€ 17.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.61	0.538
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.030
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 34.61</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.19	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 43.78</b>	



Scheda elemento: E.15.20.50.b

## Anagrafica

Codice E.15.20.50.b

Descrizione Dimensioni 12x24,5 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (38.10%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.482
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.46	1.05	€ 14.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.02	0.484
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.02</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.65	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.24</b>	

Scheda elemento: E.15.20.50.c

## Anagrafica

Codice E.15.20.50.c

Descrizione Dimensioni 24,5x24,5 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (36.60%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.463
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.68	1.05	€ 15.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.30	0.505
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.30</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.85</b>	

Scheda elemento: E.15.20.50.d

## Anagrafica

Codice E.15.20.50.d

Descrizione Dimensioni 24,5x6 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (37.83%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.479
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x6,0 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.67	1.05	€ 14.35	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.24	0.488
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.24</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.69	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.52</b>	

Scheda elemento: E.15.20.60.a

## Anagrafica

Codice E.15.20.60.a

Descrizione Dimensioni 12x12 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (32.41%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.410
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 12x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.65	1.05	€ 19.58	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.47	0.561
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 36.47</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.47	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.19	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 46.13</b>	

Scheda elemento: E.15.20.60.b

## Anagrafica

Codice E.15.20.60.b

Descrizione Dimensioni 12x24,5 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (35.89%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.454
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x12 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.27	1.05	€ 16.03	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.92	0.514
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.92</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.94	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 41.65</b>	

Scheda elemento: E.15.20.60.c

## Anagrafica

Codice E.15.20.60.c

Descrizione Dimensioni 24,5x24,5 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (36.60%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.463
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle di klinkler ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, spessore 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	Prodotti da costruzione	mq	€ 14.68	1.05	€ 15.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.30	0.505
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 32.30</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.84	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.71	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.85</b>	

Scheda elemento: E.15.20.60.d

## Anagrafica

Codice E.15.20.60.d

Descrizione Dimensioni 24,5x6 cm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 14.95 (35.49%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.3	€ 6.81	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.3	€ 8.14	
Totale Risorse Umane						€ 14.95	0.449
3	Cemento bianco tipo 325	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 21.6	0.0040	€ 0.09	
4	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	2.5	€ 0.80	
5	Piastrelle in klinker smaltate di dimensioni 24,5x6 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.63	1.05	€ 16.41	
Totale Prodotti da costruzione						€ 17.30	0.520
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.032
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.30</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.99	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.83	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.12</b>	

Scheda elemento: E.15.30.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.30.10.a

Descrizione Spessore 2,0 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (15.55%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.197
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.78	1.02	€ 17.12	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.29	0.762
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.041
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.32</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.80	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.91	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.03</b>	



Scheda elemento: E.15.30.10.b

## Anagrafica

Codice E.15.30.10.b

Descrizione Spessore 2,5 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (13.65%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.173
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.24	1.02	€ 20.64	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.81	0.791
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.84</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.33	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.32	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.49</b>	

Scheda elemento: E.15.30.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.30.10.c

Descrizione Spessore 3,2 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (12.97%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.164
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.73	1.02	€ 22.16	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.33	0.801
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 30.36</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.55	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.49	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 38.40</b>	

Scheda elemento: E.15.30.20.a

## Anagrafica

Codice E.15.30.20.a

Descrizione Spessore 2,5 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (17.49%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.221
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Rotoli in PVC di spessore 2,5 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.02	1.05	€ 17.87	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 20.04	0.740
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.039
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.08</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.06	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 34.25</b>	

Scheda elemento: E.15.30.20.b

## Anagrafica

Codice E.15.30.20.b

Descrizione Spessore 3,0 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (16.51%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.209
3	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.25	0.15	€ 0.64	
4	Rotoli in PVC di spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.55	1.05	€ 19.48	
5	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 21.65	0.755
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.037
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.69</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.30	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.30	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.29</b>	

Scheda elemento: E.15.30.30.a

## Anagrafica

Codice E.15.30.30.a

Descrizione Spessore 3 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (14.86%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.188
3	Rotoli in gomma di spessore 3,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 21.59	1.05	€ 22.67	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.83	0.779
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.033
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.87</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.78	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.67	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 40.32</b>	

Scheda elemento: E.15.30.30.b

## Anagrafica

Codice E.15.30.30.b

Descrizione Spessore 4 mm

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (14.15%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.179
3	Rotoli in gomma di spessore 4,0 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 23.11	1.05	€ 24.27	
4	Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	Prodotti da costruzione	l	€ 10.2	0.15	€ 1.53	
5	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.15	€ 0.63	
Totale Prodotti da costruzione						€ 26.43	0.790
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.47</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.02	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.85	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.34</b>	

Scheda elemento: E.15.40.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.a

Descrizione Marmo bianco Carrara

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (22.49%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.285
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: bianco Carrara	Prodotti da costruzione	mq	€ 85.5	1.05	€ 89.78	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 92.95	0.707
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 131.38</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.71	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 166.20</b>	

Scheda elemento: E.15.40.10.b

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.b

Descrizione Marmo bardiglio Carrara

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,18 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (26.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.330
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: verde Guatemala	Prodotti da costruzione	mq	€ 68.4	1.05	€ 71.82	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 74.99	0.661
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 113.42</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 17.01	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 13.04	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 143.47</b>	



Scheda elemento: E.15.40.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.c

Descrizione Marmo botticino nuvolato

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (22.02%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.279
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: botticino classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 88.2	1.05	€ 92.61	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 95.78	0.714
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 134.21</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.13	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.43	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 169.77</b>	

Scheda elemento: E.15.40.10.d

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.d

Descrizione Marmo perlato di Sicilia

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (22.33%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.282
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: perlato Sicilia	Prodotti da costruzione	mq	€ 86.4	1.05	€ 90.72	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 93.89	0.710
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 132.32</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 19.85	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 167.39</b>	

Scheda elemento: E.15.40.10.e

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.e

Descrizione Marmo Trani scuro

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,22 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (20.98%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.265
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: nero Marquina	Prodotti da costruzione	mq	€ 94.5	1.05	€ 99.23	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 102.40	0.727
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.007
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 140.83</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 21.12	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 16.20	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 178.15</b>	

Scheda elemento: E.15.40.10.f

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.f

Descrizione Marmo Trani chiaro

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,19 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (24.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.304
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: Trani chiaro	Prodotti da costruzione	mq	€ 77.4	1.05	€ 81.27	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 84.44	0.687
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.009
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 122.87</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 18.43	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 14.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 155.43</b>	

Scheda elemento: E.15.40.10.g

## Anagrafica

Codice E.15.40.10.g

Descrizione Marmo travertino chiaro romano

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,21 (1,05%)

m.d'o. € 37.38 (21.86%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.75	€ 17.03	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.75	€ 20.35	
Totale Risorse Umane						€ 37.38	0.277
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Marmo in lastre da cm 2: travertino romano classico	Prodotti da costruzione	mq	€ 89.1	1.05	€ 93.55	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 96.72	0.716
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.008
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 135.15</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 20.27	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 15.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 170.96</b>	

Scheda elemento: E.15.50.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.a

Descrizione Lastre di porfido

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (42.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.532
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Porfido (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.25	0.85	€ 14.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.49	0.440
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.028
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 37.47</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.62	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.31	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 47.40</b>	

Scheda elemento: E.15.50.10.b

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.b

Descrizione Lastre di Trani

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (52.92%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.669
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Trani (frammenti)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.65	0.55	€ 6.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.79	0.295
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.77</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.66</b>	

Scheda elemento: E.15.50.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.c

Descrizione Lastre di Luserma

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (39.50%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.500
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Luserna (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.52	1.1	€ 17.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.90	0.474
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 39.88</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.98	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.59	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 50.45</b>	



Scheda elemento: E.15.50.10.d

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.d

Descrizione Lastre di Quarzite gialla

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (34.58%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.437
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite gialla (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.68	1.1	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58	0.540
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 45.56</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.63</b>	

Scheda elemento: E.15.50.10.e

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.e

Descrizione Lastre di Quarzite rosa

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (34.58%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.437
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite rosa (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.68	1.1	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58	0.540
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.023
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 45.56</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 5.24	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 57.63</b>	

Scheda elemento: E.15.50.10.f

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.f

Descrizione Lastre di Quarzite mista

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,07 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (36.60%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.463
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite mista (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.39	1.1	€ 20.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.06	0.513
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.024
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 43.04</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.46	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 54.45</b>	

Scheda elemento: E.15.50.10.g

## Anagrafica

Codice E.15.50.10.g

Descrizione Lastre di Quarzite Rio Giallo

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (38.54%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.488
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite rio giallo (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.43	1.1	€ 18.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.90	0.487
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.026
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 40.88</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 6.13	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.70	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 51.71</b>	

Scheda elemento: E.15.50.20.a

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.a

Descrizione Lastre di porfido

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (24.70%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.312
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Porfido (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 17.25	0.85	€ 14.66	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.49	0.646
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.041
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 25.51</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.93	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 32.27</b>	

Scheda elemento: E.15.50.20.b

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.b

Descrizione Lastre di Trani

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (35.38%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.448
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Trani (frammenti)	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 12.65	0.55	€ 6.96	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.79	0.494
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.059
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 17.81</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.67	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.05	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.53</b>	

Scheda elemento: E.15.50.20.c

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.c

Descrizione Lastre di Luserna

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (22.57%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.285
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Luserna (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 15.52	1.1	€ 17.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 18.90	0.677
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.038
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 27.92</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.19	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.21	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 35.32</b>	

Scheda elemento: E.15.50.20.d

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.d

Descrizione Lastre di Quarzite gialla

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (18.75%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.237
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite gialla (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.68	1.1	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58	0.732
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.60</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.50</b>	



Scheda elemento: E.15.50.20.e

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.e

Descrizione Lastre di Quarzite rosa

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (18.75%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.237
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite rosa (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 20.68	1.1	€ 22.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 24.58	0.732
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 33.60</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.04	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.86	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 42.50</b>	

Scheda elemento: E.15.50.20.f

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.f

Descrizione Lastre di Quarzite mista

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (20.27%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.256
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite mista (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 18.39	1.1	€ 20.23	
Totale Prodotti da costruzione						€ 22.06	0.710
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.034
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 31.08</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.66	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.57	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 39.31</b>	

Scheda elemento: E.15.50.20.g

## Anagrafica

Codice E.15.50.20.g

Descrizione Lastre di Quarzite Rio Giallo

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 7.97 (21.78%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.276
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
4	Lastre di Quarzite rio giallo (frammenti)	Prodotti da costruzione	mq	€ 16.43	1.1	€ 18.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 19.90	0.688
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.036
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 28.92</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.34	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 36.59</b>	

Scheda elemento: E.15.60.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.60.10.a

Descrizione Listello di laterizio liscio

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 18.94 (43.60%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.38	€ 8.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.38	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.94	0.552
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02	18.0	€ 0.36	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Listello di laterizio liscio, dimensioni 2,5x5,5x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.19	64.0	€ 12.16	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.35	0.418
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.031
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 34.34</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.15	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.95	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 43.44</b>	

Scheda elemento: E.15.60.10.b

Anagrafica							
Codice		E.15.60.10.b					
Descrizione		Listello di laterizio puntinato					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,06 (1,05%)					
m.d'o.		€ 18.94 (42.03%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.38	€ 8.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.38	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.94	0.532
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02	18.0	€ 0.36	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Listello di laterizio puntinato, dimensioni 2,5x5,5x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.21	64.0	€ 13.44	
Totale Prodotti da costruzione						€ 15.63	0.439
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
Totale Parziale (TP)						€ 35.62	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.34	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.10	
Prezzo totale						€ 45.06	

Scheda elemento: E.15.60.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.60.10.c

Descrizione Listello di laterizio calibrato

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,06 (1,05%)

m.d'o. € 18.94 (41.29%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.38	€ 8.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.38	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.94	0.522
3	Listello di laterizio calibrato, dimensioni 2,5x5,5x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.22	64.0	€ 14.08	
4	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02	18.0	€ 0.36	
5	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
Totale Prodotti da costruzione						€ 16.27	0.449
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.029
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 36.26</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 5.44	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 4.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 45.87</b>	

Scheda elemento: E.15.60.10.d

## Anagrafica

Codice E.15.60.10.d

Descrizione Listello di laterizio cotto grezzo

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 18.94 (50.35%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.38	€ 8.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.38	€ 10.31	
Totale Risorse Umane						€ 18.94	0.637
3	Tasselli per fughe mm 6	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.02	18.0	€ 0.36	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Listello di laterizio cotto grezzo, dimensioni 2,5x5,5x25 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 0.18	42.0	€ 7.56	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.75	0.328
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.035
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 29.74</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.46	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.42	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 37.62</b>	

Scheda elemento: E.15.80.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.80.10.a

Descrizione Bianco Carrara

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,14 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (17.52%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.222
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo bianco di Carrara, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 63.03	1.05	€ 66.18	
6	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 68.96	0.767
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.012
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 89.94</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 13.49	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 10.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 113.77</b>	



Scheda elemento: E.15.80.10.b

## Anagrafica

Codice E.15.80.10.b

Descrizione Travertino chiaro romano

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (22.94%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.290
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Soglie, pedate, stangoni e similari in travertino chiaro romano, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 42.77	1.05	€ 44.91	
Totale Prodotti da costruzione						€ 47.69	0.694
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 68.67</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.30	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 7.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 86.87</b>	

Scheda elemento: E.15.80.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.80.10.c

Descrizione Trani chiaro

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,11 (1,05%)

m.d'o. € 19.93 (22.48%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.4	€ 9.08	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.4	€ 10.85	
Totale Risorse Umane						€ 19.93	0.284
3	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.0158	€ 1.44	
4	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.3	€ 0.88	
5	Zanche di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.14	0.4	€ 0.46	
6	Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, spessore 3 cm	Prodotti da costruzione	mq	€ 44.12	1.05	€ 46.33	
Totale Prodotti da costruzione						€ 49.11	0.701
7	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.015
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 70.09</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 10.51	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 8.06	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 88.66</b>	

Scheda elemento: E.15.80.20.a

## Anagrafica

Codice E.15.80.20.a

Descrizione Trani chiaro, altezza 8 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (12.95%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.164
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.1	€ 0.29	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.22	1.05	€ 6.53	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.65	0.746
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.091
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 11.60</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.74	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 14.67</b>	

Scheda elemento: E.15.80.20.b

## Anagrafica

Codice E.15.80.20.b

Descrizione Trani chiaro, altezza 10 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (11.85%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.150
3	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	Prodotti da costruzione	kg	€ 2.94	0.1	€ 0.29	
4	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	Prodotti da costruzione	mc	€ 91.31	0.02	€ 1.83	
5	Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.6	1.0	€ 7.60	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.72	0.767
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.083
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 12.67</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.90	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.46	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.03</b>	

Scheda elemento: E.15.80.30.a

Anagrafica							
Codice		E.15.80.30.a					
Descrizione		Afrormosia, faggio, rovere					
Dettagli							
Unità di misura		m					
Categoria Lavoro		Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,02 (1,05%)					
m.d'o.		€ 1.90 (14.84%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.188
3	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.02	€ 0.13	
4	Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di spessore 10 mm e lunghezza 75 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.85	1.02	€ 6.99	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.03	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.17	0.708
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.104
Totale Parziale (TP)						€ 10.12	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.52	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.16	
Prezzo totale						€ 12.80	

Scheda elemento: E.15.80.30.b

## Anagrafica

Codice E.15.80.30.b

Descrizione Ciliegio

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (14.12%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.179
3	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.02	€ 0.13	
4	Zoccolino in ciliegio di spessore 10 mm e lunghezza 75 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 7.36	1.02	€ 7.51	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.03	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.69	0.723
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.099
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 10.64</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.60	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.22	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 13.46</b>	

Scheda elemento: E.15.80.30.c

## Anagrafica

Codice E.15.80.30.c

Descrizione Teak

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (9.85%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.125
3	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.02	€ 0.13	
4	Zoccolino in teak di spessore 10 mm e lunghezza 75 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 11.87	1.02	€ 12.11	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.03	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 12.29	0.806
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.069
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 15.24</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.29	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.75	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.28</b>	

Scheda elemento: E.15.80.30.d

## Anagrafica

Codice E.15.80.30.d

Descrizione Noce

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (15.54%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.196
3	Vernice atossica e priva di formaldeide per pavimenti in legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 6.58	0.02	€ 0.13	
4	Zoccolino in noce di spessore 10 mm e lunghezza 75 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.41	1.02	€ 6.54	
5	Collante per legno	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.73	0.03	€ 0.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.72	0.695
6	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.109
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.67</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.23</b>	



Scheda elemento: E.15.80.50.a

## Anagrafica

Codice E.15.80.50.a

Descrizione Tinta unita

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (15.35%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.194
3	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	0.4	€ 0.13	
4	Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.7	1.0	€ 6.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.83	0.698
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.107
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.78</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.38</b>	

Scheda elemento: E.15.80.60.a

## Anagrafica

Codice E.15.80.60.a

Descrizione Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (15.32%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.194
3	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	0.4	€ 0.13	
4	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, di dimensioni 24,5x12x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.68	4.0	€ 6.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.85	0.699
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.107
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.40</b>	

Scheda elemento: E.15.80.60.b

## Anagrafica

Codice E.15.80.60.b

Descrizione Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (15.68%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.198
3	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	0.4	€ 0.13	
4	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie smaltata, di dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.5	1.0	€ 6.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.63	0.692
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.110
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.58</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.12</b>	

Scheda elemento: E.15.80.70.a

## Anagrafica

Codice E.15.80.70.a

Descrizione Dimensioni 24,5x12x3,5 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (15.32%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.194
3	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	0.4	€ 0.13	
4	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, di dimensioni 24,5x12x3,5 cm	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.68	4.0	€ 6.72	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.85	0.699
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.107
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.80</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.47	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.40</b>	

Scheda elemento: E.15.80.70.b

## Anagrafica

Codice E.15.80.70.b

Descrizione Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.90 (15.68%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.06	€ 1.36	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.90	0.198
3	Collante per piastrelle	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.32	0.4	€ 0.13	
4	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, di dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 6.5	1.0	€ 6.50	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.63	0.692
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.110
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.58</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.44	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.10	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.12</b>	

Scheda elemento: E.15.80.80.a

## Anagrafica

Codice E.15.80.80.a

Descrizione Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.18 (13.56%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 1.18	0.172
3	Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, spessore 2,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.44	1.02	€ 4.53	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.028	€ 0.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.65	0.676
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.153
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.88</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.70</b>	

Scheda elemento: E.15.80.80.b

## Anagrafica

Codice E.15.80.80.b

Descrizione Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.18 (11.10%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 1.18	0.140
3	Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, spessore 2,8 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 5.93	1.02	€ 6.05	
4	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	Prodotti da costruzione	kg	€ 4.2	0.028	€ 0.12	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.17	0.735
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.02	€ 1.05	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.125
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.40</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.26	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.97	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.63</b>	

Scheda elemento: E.15.90.10.a

## Anagrafica

Codice E.15.90.10.a

Descrizione Da 30 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.31 (34.07%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.31	0.431
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.0	1.02	€ 2.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.53	0.472
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.097
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.36</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.80	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.62	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.78</b>	



Scheda elemento: E.15.90.10.b

## Anagrafica

Codice E.15.90.10.b

Descrizione Da 40 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.31 (28.59%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.31	0.362
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.06	€ 0.58	
4	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 2.92	1.02	€ 2.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.56	0.557
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.081
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.39</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.08</b>	

Scheda elemento: E.15.90.10.c

## Anagrafica

Codice E.15.90.10.c

Descrizione Da 50 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.31 (26.55%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.31	0.336
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.07	€ 0.68	
4	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.3	1.02	€ 3.37	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.05	0.589
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.076
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.88</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.03	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.79	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.70</b>	

Scheda elemento: E.15.90.10.d

## Anagrafica

Codice E.15.90.10.d

Descrizione Da 60 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.31 (21.37%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.06	€ 1.63	
Totale Risorse Umane						€ 2.31	0.270
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.08	€ 0.78	
4	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.84	1.02	€ 4.94	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.72	0.669
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.061
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 8.55</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.28	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.98	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 10.81</b>	

Scheda elemento: E.15.90.20.a

## Anagrafica

Codice E.15.90.20.a

Descrizione Da 25 mm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.77 (18.47%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.233
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo in resina da 25 mm	Prodotti da costruzione	m	€ 1.52	1.0	€ 1.52	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.01	0.609
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.158
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.30</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.49	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.17</b>	

Scheda elemento: E.15.90.30.a

## Anagrafica

Codice E.15.90.30.a

Descrizione Da 45 mm grigio o nero

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.77 (11.05%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.140
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	Prodotti da costruzione	m	€ 3.66	1.02	€ 3.73	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.22	0.766
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.094
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.51</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.83	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.63	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.97</b>	

Scheda elemento: E.15.90.30.b

## Anagrafica

Codice E.15.90.30.b

Descrizione Da 45 mm a colori

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.77 (10.58%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.134
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	Prodotti da costruzione	m	€ 3.9	1.02	€ 3.98	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.47	0.776
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.090
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.76</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.86	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.28</b>	

Scheda elemento: E.15.90.30.c

## Anagrafica

Codice E.15.90.30.c

Descrizione Da 45 mm bianco

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.77 (10.68%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.135
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	Prodotti da costruzione	m	€ 3.84	1.02	€ 3.92	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.41	0.774
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.091
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.70</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.85	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.66	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.21</b>	

Scheda elemento: E.15.90.40.a

## Anagrafica

Codice E.15.90.40.a

Descrizione Di lato 2-4 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.77 (11.54%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.146
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 3.42	1.02	€ 3.49	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.98	0.755
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.099
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.27</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.79	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.67</b>	



Scheda elemento: E.15.90.40.b

## Anagrafica

Codice E.15.90.40.b

Descrizione Di lato 6-8 cm

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Murature, intonaci, pitture, pavimenti e rivestimenti

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.77 (9.12%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.77	0.115
3	Collante tipo "Bostik"	Prodotti da costruzione	kg	€ 9.72	0.05	€ 0.49	
4	Guardaspigolo di legno da 6 a 8 cm	Prodotti da costruzione	m	€ 4.79	1.02	€ 4.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.38	0.807
5	Gru a torre ad azionamento elettrico, con altezza 43 m, braccio 42 m, portata 2600 Kg	Attrezzature	ora	€ 52.3	0.01	€ 0.52	
Totale Attrezzature						€ 0.52	0.078
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.67</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.44</b>	