

Scheda elemento: P.03.10.10.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.10.a

Descrizione Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.50 (25.38%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.01	€ 0.27	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.321
3	Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.7	0.0025	€ 0.70	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.70	0.449
4	Cavalletti in ferro	Attrezzature	ora	€ 0.18	2.0	€ 0.36	
Totale Attrezzature						€ 0.36	0.231
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.56</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.23	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.97</b>	

Scheda elemento: P.03.10.15.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.15.a

Descrizione Nolo per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (29.40%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.372
3	Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	Prodotti da costruzione	m	€ 268.88	0.027778	€ 7.47	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.47	0.558
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0010	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.94	0.070
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.39</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.01	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.54	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.94</b>	

Scheda elemento: P.03.10.15.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.15.b

Descrizione Nolo per ogni mese dopo il 1° mese

## Dettagli

Unità di misura m/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.25 (14.97%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.01	€ 0.25	
Totale Risorse Umane						€ 0.25	0.189
2	Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	Prodotti da costruzione	m	€ 268.88	0.002778	€ 0.75	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.75	0.568
3	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.0060	€ 0.26	
4	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0010	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.32	0.242
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.32</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.20	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.67</b>	

Scheda elemento: P.03.10.20.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.20.a

Descrizione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (32.87%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.416
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0010	€ 0.25	
4	A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	Prodotti da costruzione	cad	€ 336.88	0.02	€ 6.74	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.99	0.584
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.80	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.38	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 15.15</b>	

Scheda elemento: P.03.10.20.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.20.b

Descrizione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (31.30%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.396
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0010	€ 0.25	
4	A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	Prodotti da costruzione	cad	€ 426.49	0.020833	€ 8.89	
Totale Prodotti da costruzione						€ 9.14	0.604
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.27	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.74	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 19.14</b>	

Scheda elemento: P.03.10.20.c

## Anagrafica

Codice P.03.10.20.c

Descrizione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 6.98 (31.71%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.14	€ 3.80	
Totale Risorse Umane						€ 6.98	0.401
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0010	€ 0.25	
4	A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	Prodotti da costruzione	cad	€ 488.3	0.020833	€ 10.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 10.42	0.599
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.61	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.00	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 22.01</b>	

Scheda elemento: P.03.10.25.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.25.a

Descrizione Nolo per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura m

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.99 (45.24%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	0.572
3	Modulo a telaio scala per ponteggio	Prodotti da costruzione	cad	€ 203.97	0.01	€ 2.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.04	0.293
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0010	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.94	0.135
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.97</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.05	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.82</b>	

Scheda elemento: P.03.10.25.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.25.b

Descrizione Nolo per ogni mese dopo il 1° mese

## Dettagli

Unità di misura m/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.48 (13.33%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.01	€ 0.25	
Totale Risorse Umane						€ 0.48	0.169
3	Modulo a telaio scala per ponteggio	Prodotti da costruzione	cad	€ 203.97	0.01	€ 2.04	
Totale Prodotti da costruzione						€ 2.04	0.718
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.0060	€ 0.26	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0010	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.32	0.113
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 2.84</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.43	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.33	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.60</b>	



Scheda elemento: P.03.10.30.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.30.a

Descrizione Per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 2.00 (48.66%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.04	€ 1.09	
Totale Risorse Umane						€ 2.00	0.615
3	Telai ad H per ponteggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.45	0.02	€ 0.07	
4	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.04	€ 0.17	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.24	0.074
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.01	€ 0.44	
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.01	€ 0.57	
Totale Attrezzature						€ 1.01	0.311
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.25</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.49	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.37	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.11</b>	

Scheda elemento: P.03.10.30.b

Anagrafica							
Codice		P.03.10.30.b					
Descrizione		Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese					
Dettagli							
Unità di misura		mq/30gg					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		(1,05%)					
m.d'o.		€ 0.40 (67.80%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.016	€ 0.40	
Totale Risorse Umane						€ 0.40	0.851
2	Telai ad H per ponteggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.45	0.02	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.07	0.149
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.07	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.05	
Prezzo totale						€ 0.59	

Scheda elemento: P.03.10.35.a

Anagrafica							
Codice		P.03.10.35.a					
Descrizione		Per il 1°mese o frazione					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,03 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.16	€ 3.63	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.16	€ 4.34	

Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Totale Risorse Umane						€ 7.97	0.431
3	Tubi per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.58	€ 2.03	
4	Modulo scala per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 7.49	0.036	€ 0.27	
5	Schermatura antipolvere o antisabbia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.1	1.0	€ 1.10	
6	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
7	Basette per ponteggi	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.89	0.12	€ 0.23	
8	Spinotti per ponteggi	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.93	0.42	€ 0.81	
9	Giunti per ponteggi	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.63	2.5	€ 1.57	
10	Tavole per ponteggi	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.24	1.25	€ 1.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.61	0.465
11	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
12	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.03	€ 1.31	
Totale Attrezzature						€ 1.93	0.104
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 18.51</b>	
13	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.78	
14	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 23.42</b>	

Scheda elemento: P.03.10.35.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.35.b

Descrizione Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.99 (53.51%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.02	€ 0.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.99	0.678
3	Per ogni mese o frazione dopo il 1°	Attrezzature	gnt/30 gg	€ 0.33	1.42	€ 0.47	
Totale Attrezzature						€ 0.47	0.322
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.46</b>	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.85</b>	

Scheda elemento: P.03.10.40.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.40.a

Descrizione Per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura cad

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.22 (21.22%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.22	0.268
3	Giunti ortogonali stampati	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.3	0.05	€ 0.11	
4	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.1	€ 0.43	
5	Spinotti di collegamento	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.89	0.02	€ 0.04	
6	Basette fisse	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.93	0.0060	€ 0.01	
7	Tubo di diametro mm 48	Prodotti da costruzione	m	€ 3.56	0.12	€ 0.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.02	0.224
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0020	€ 0.12	
9	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.05	€ 2.19	
Totale Attrezzature						€ 2.31	0.508
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 4.55</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.68	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.52	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 5.75</b>	

Scheda elemento: P.03.10.40.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.40.b

Descrizione Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

## Dettagli

Unità di misura gnt/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 1.04 (41.43%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.03	€ 0.81	
Totale Risorse Umane						€ 1.04	0.525
3	Giunti ortogonali stampati	Prodotti da costruzione	cad	€ 2.3	0.05	€ 0.11	
4	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.01	€ 0.04	
5	Spinotti di collegamento	Prodotti da costruzione	cad	€ 1.89	0.02	€ 0.04	
6	Basette fisse	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.93	5.0E-4	€ 0.00	
7	Tubo di diametro mm 48	Prodotti da costruzione	m	€ 3.56	0.12	€ 0.43	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.62	0.313
8	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.0060	€ 0.26	
9	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0010	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.32	0.162
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.98</b>	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.30	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.23	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 2.51</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.a

Descrizione Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.45 (14.60%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.45	0.185
3	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13	0.017
4	Piattaforma autosollevante monocolonna	Attrezzature	cad	€ 5.97	1.05	€ 6.27	
Totale Attrezzature						€ 6.27	0.799
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 7.85</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.18	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.90	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 9.93</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.b

Descrizione Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.45 (11.89%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.45	0.150
3	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.07	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.031
4	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 Kg	Attrezzature	mq	€ 7.51	1.05	€ 7.89	
Totale Attrezzature						€ 7.89	0.818
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.64</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.20</b>	



Scheda elemento: P.03.10.45.c

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.c

Descrizione Per il 1° mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.45 (13.03%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.45	0.165
3	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.05	€ 0.21	
4	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 Kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.8	1.05	€ 7.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.35	0.835
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.32	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.01	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 11.13</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.d

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.d

Descrizione Per il 1° mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 1.45 (11.89%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.45	0.150
3	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.07	€ 0.30	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.30	0.031
4	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 Kg	Attrezzature	mq	€ 7.51	1.05	€ 7.89	
Totale Attrezzature						€ 7.89	0.818
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 9.64</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.45	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.11	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 12.20</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.e

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.e

Descrizione Per il 1° mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.45 (16.42%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 1.45	0.208
3	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
4	Piattaforma autosollevante carrato max carico 1000 Kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.14	1.05	€ 5.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.53	0.792
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.05	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.80	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.83</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.f

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.f

Descrizione Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.91 (45.50%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.04	€ 0.91	
Totale Risorse Umane						€ 0.91	0.576
2	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13	0.082
3	Piattaforma autosollevante monocolonna	Attrezzature	cad	€ 5.97	0.09	€ 0.54	
Totale Attrezzature						€ 0.54	0.342
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.58</b>	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.24	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.18	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 2.00</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.g

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.g

Descrizione Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.68 (37.99%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
Totale Risorse Umane						€ 0.68	0.479
2	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
3	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 Kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.8	0.09	€ 0.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.74	0.521
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.79</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.h

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.h

Descrizione Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.68 (37.99%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
Totale Risorse Umane						€ 0.68	0.479
2	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
3	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 Kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.8	0.09	€ 0.61	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.74	0.521
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.21	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.16	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.79</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.i

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.i

Descrizione Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.68 (36.56%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
Totale Risorse Umane						€ 0.68	0.463
2	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.13	0.088
3	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 Kg	Attrezzature	mq	€ 7.51	0.0875	€ 0.66	
Totale Attrezzature						€ 0.66	0.449
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.47</b>	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.22	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.17	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.86</b>	

Scheda elemento: P.03.10.45.j

## Anagrafica

Codice P.03.10.45.j

Descrizione Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.68 (42.24%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.03	€ 0.68	
Totale Risorse Umane						€ 0.68	0.535
2	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	Prodotti da costruzione	cad	€ 4.25	0.03	€ 0.13	
3	Piattaforma autosollevante carrato max carico 1000 Kg	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.14	0.09	€ 0.46	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.59	0.465
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.19	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.15	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.61</b>	



Scheda elemento: P.03.10.50.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.50.a

Descrizione Schermatura con teli in polietilene

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 0.48 (6.34%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.01	€ 0.25	
Totale Risorse Umane						€ 0.48	0.080
3	Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.4	1.05	€ 4.62	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.62	0.773
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.147
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.98</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.90	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.69	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 7.57</b>	

Scheda elemento: P.03.10.55.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.55.a

Descrizione Schermatura con teli di juta rinforzata

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 1.20 (27.27%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.025	€ 0.57	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.025	€ 0.63	
Totale Risorse Umane						€ 1.20	0.345
3	Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.27	1.1	€ 1.40	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.40	0.402
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.253
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 3.48</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.52	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.40	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 4.40</b>	

Scheda elemento: P.03.10.60.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.60.a

Descrizione Schermatura con reti in fibra rinforzata

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.48 (12.87%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.01	€ 0.23	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.01	€ 0.25	
Totale Risorse Umane						€ 0.48	0.163
3	Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.45	1.1	€ 1.59	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.59	0.539
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
Totale Attrezzature						€ 0.88	0.298
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 2.95</b>	
5	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.44	
6	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.34	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 3.73</b>	

Scheda elemento: P.03.10.65.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.65.a

Descrizione Per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (35.55%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.450
3	Telai ad H per ponteggio	Prodotti da costruzione	mq	€ 3.45	1.0	€ 3.45	
4	Modulo scala per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 7.49	0.036	€ 0.27	
5	Schermatura antipolvere o antisabbia	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.1	1.0	€ 1.10	
6	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	0.1	€ 0.11	
7	Basette per ponteggi	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.89	0.12	€ 0.23	
8	Tavole per ponteggi	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.24	1.25	€ 1.55	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.71	0.504
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
10	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.0	€ 0.00	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.047
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 13.32</b>	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.00	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.53	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 16.85</b>	

Scheda elemento: P.03.10.65.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.65.b

Descrizione Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.99 (68.75%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.02	€ 0.45	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.02	€ 0.54	
Totale Risorse Umane						€ 0.99	0.868
3	Per ogni mese o frazione dopo il 1°	Attrezzature	gnt/30 gg	€ 0.19	0.79	€ 0.15	
Totale Attrezzature						€ 0.15	0.132
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 1.14</b>	
4	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.17	
5	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.13	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 1.44</b>	

Scheda elemento: P.03.10.70.a

## Anagrafica

Codice P.03.10.70.a

Descrizione Nolo per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,01 (1,05%)

m.d'o. € 3.99 (49.50%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
Totale Risorse Umane						€ 3.99	0.626
3	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67	0.01	€ 0.01	
4	Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.7	0.0042	€ 1.18	
5	Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 290.38	7.0E-4	€ 0.20	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.39	0.218
6	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
7	Autocarri ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0020	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 0.99	0.155
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.37</b>	
8	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.96	
9	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.73	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.06</b>	

Scheda elemento: P.03.10.70.b

Anagrafica							
	Codice	P.03.10.70.b					
	Descrizione	Nolo per ogni mese dopo il 1°mese					
Dettagli							
	Unità di misura	mq/30gg					
	Categoria Lavoro	Scavi, movimento terra, malte					
	Incidenza sicurezza spese generali	(1,05%)					
	m.d'o.	€ 0.50 (50.51%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.02	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.641
2	Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.7	0.0010	€ 0.28	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.28	0.359
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.12	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
Prezzo totale						€ 0.99	

Scheda elemento: P.03.10.80.a

Anagrafica							
Codice		P.03.10.80.a					
Descrizione		Nolo per il 1° mese o frazione					
Dettagli							
Unità di misura		mq					
Categoria Lavoro		Scavi, movimento terra, malte					
Incidenza sicurezza spese generali		€ 0,01 (1,05%)					
m.d'o.		€ 0.00 (0.00%)					
Articoli							
	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
Totale Risorse Umane						€ 3.99	0.597
3	Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.7	0.0050	€ 1.41	
4	Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 290.38	0.0010	€ 0.29	
Totale Prodotti da costruzione						€ 1.70	0.254
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0020	€ 0.11	
Totale Attrezzature						€ 0.99	0.148
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 6.68</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.77	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 8.45</b>	

Scheda elemento: P.03.10.80.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.80.b

Descrizione Nolo per ogni mese dopo il 1°mese

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.00 (0.00%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.02	€ 0.50	
Totale Risorse Umane						€ 0.50	0.781
2	Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore 50 mm	Prodotti da costruzione	mq	€ 281.7	5.0E-4	€ 0.14	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.14	0.219
3	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.10	
4	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.07	



## Articoli

Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
<b>Prezzo totale</b>					<b>€ 0.81</b>	

Scheda elemento: P.03.10.90.a

## Anagrafica

Codice	P.03.10.90.a
Descrizione	Nolo per il 1° mese o frazione

## Dettagli

Unità di misura	mq
Categoria Lavoro	Scavi, movimento terra, malte
Incidenza sicurezza spese generali	€ 0,01 (1,05%)
m.d'o.	€ 3.99 (59.20%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.08	€ 1.82	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.08	€ 2.17	
<b>Totale Risorse Umane</b>						<b>€ 3.99</b>	<b>0.749</b>
3	Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.96	0.02	€ 0.28	
4	Elemento ferma piede metallico prefabbricato	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.18	0.01	€ 0.07	
<b>Totale Prodotti da costruzione</b>						<b>€ 0.35</b>	<b>0.066</b>
5	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.02	€ 0.88	
6	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0020	€ 0.11	
<b>Totale Attrezzature</b>						<b>€ 0.99</b>	<b>0.186</b>
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 5.33</b>	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.80	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.61	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 6.74</b>	

Scheda elemento: P.03.10.90.b

## Anagrafica

Codice P.03.10.90.b

Descrizione Nolo per ogni mese dopo il 1° mese

## Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali (1,05%)

m.d'o. € 0.25 (26.32%)

## Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.01	€ 0.25	
Totale Risorse Umane						€ 0.25	0.333
2	Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	Prodotti da costruzione	mq	€ 13.96	0.02	€ 0.28	
3	Elemento ferma piede metallico prefabbricato	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.18	0.01	€ 0.07	
Totale Prodotti da costruzione						€ 0.35	0.467
4	Argano a frizione	Attrezzature	ora	€ 43.79	0.0020	€ 0.09	
5	Autocarro ribaltabile da 11 mc	Attrezzature	ora	€ 56.61	0.0010	€ 0.06	
Totale Attrezzature						€ 0.15	0.200
<b>Totale Parziale (TP)</b>						<b>€ 0.75</b>	
6	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 0.11	
7	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 0.09	
<b>Prezzo totale</b>						<b>€ 0.95</b>	