

**PRONTO
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

ELENCO PREZZI 2024

NUOVO PREZZARIO UNICO PER I LAVORI PUBBLICI NELLA REGIONE SICILIANA

EA EDILIZIA ACROBATICA
diventa
ACROBATICA

La rivoluzione arriva dall'alto.

NUOVO
GL-Cloud
D.M. 49/2016

NUOVA PIATTAFORMA SU CLOUD STS360

GIORNALE LAVORI SU CLOUD

**EURO
STANDARD**

CONNECTING WORLDS

DRYKOS
MADE TO LAST

IF YOU WANT TO SOLVE IT

azichem

www.azichem.com

**GRUPPO
FAUCI**

www.gruppofauci.it

SOFTWARE INCLUSO

GRAFILL

SOMMARIO

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO N. 2 DEL 17 GENNAIO 2024

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024.....	p. 9
PREFAZIONE	" 11
1. SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E AMMORSAMENTI	" 15
1.1. SCAVI	" 15
1.2. SOVRAPPREZZI PER SCAVI – RINTERRI – TRASPORTI	" 20
1.3. DEMOLIZIONI	" 21
1.4. SCARIFICAZIONE – TAGLI – DISMISSIONI	" 22
1.5. RILEVATI	" 23
1.6. ASPORTAZIONE ALBERI E CEPPAIE	" 24
1.7. TECNICHE NO-DING – MINI TRINCEE	" 24
1.8. TECNICHE DI AMMORSAMENTO	" 29
1.9. MICROTUNNELING	" 30
1.10. BONIFICHE	" 31
2. MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI E PARAMENTI	" 33
2.1. MURATURE	" 33
2.2. TRAMEZZI.....	" 37
2.3. VESPAI.....	" 40
2.4. PARAMENTI.....	" 40
3. CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI.....	" 42
3.1. CONGLOMERATI DI CEMENTO	" 42
3.2. ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, RETI ELETTROSALDATE	" 48
3.3. SOLAI	" 49
3.4. MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI	" 54
3.5. VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO.....	" 56
3.6. ELEMENTI PREFABBRICATI PER VASCHE E RECINZIONI	" 61
3.7. OPERE DI RINFORZO E IMPERMEABILIZZAZIONE.....	" 61
3.8. CONGLOMERATI CEMENTIZI CON AGGREGATI RICICLATI	" 66
4. PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, JET GROUTING	" 68
4.1. PALI	" 68
4.2. MICROPALI	" 73
4.3. TIRANTI.....	" 74
4.4. BERLINESI.....	" 74
4.5. JET GROUTING.....	" 75
5. PAVIMENTAZIONI, PARQUET, RIVESTIMENTI.....	" 76
5.1. PAVIMENTAZIONI E PARQUET.....	" 76
5.2. RIVESTIMENTI	" 84
6. SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI	" 89
6.1. FONDAZIONE STRADALE – CONGLOMERATI BITUMINOSI	" 89
6.2. PAVIMENTAZIONI	" 93
6.3. GABBIONI METALLICI – DRENAGGI.....	" 99
6.4. CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.....	" 102
6.5. OPERE DI PROTEZIONE	" 106



6.6.	SEGNALETICA.....	p. 112
6.7.	OPERE DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO SCARPATE E COSTONI ROCCIOSI.....	" 115
7.	OPERE IN FERRO	" 128
7.1.	PROFILATI.....	" 128
7.2.	CARPENTERIA METALLICA.....	" 128
8.	INFISSI	" 132
8.1.	INFISSI IN ALLUMINIO.....	" 132
8.2.	INFISSI IN PVC.....	" 138
8.3.	INFISSI IN LEGNO ESTERNI ED INTERNI.....	" 143
8.4.	VETRI.....	" 145
8.5.	ACCESSORI.....	" 146
9.	INTONACI	" 147
9.1.	INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI.....	" 147
10.	MARMI	" 149
10.1.	MARMI.....	" 149
11.	COLORITURE E VERNICIATURE	" 151
11.1.	COLORITURE PER INTERNI.....	" 151
11.2.	COLORITURE PER ESTERNI.....	" 151
11.3.	VERNICIATURE.....	" 151
12.	IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI	" 152
12.1.	IMPERMEABILIZZAZIONI.....	" 152
12.2.	COIBENTAZIONI.....	" 155
12.3.	CONTROSOFFITTI.....	" 158
12.4.	OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI.....	" 159
12.5.	COPERTURE.....	" 159
12.6.	FACCIAE E COPERTURE VENTILATE.....	" 161
13.	TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA	" 166
13.1.	TUBAZIONI IN ACCIAIO.....	" 166
13.2.	TUBAZIONI IN GHISA.....	" 168
13.3.	TUBAZIONI IN POLIETILENE.....	" 176
13.4.	TUBAZIONI IN P.R.F.V.	" 188
13.5.	TUBAZIONI IN CEMENTO C.A., C.A.P.....	" 196
13.6.	TUBAZIONI IN GRES.....	" 199
13.7.	TUBAZIONI IN P.V.C.	" 200
13.8.	LETTO DI POSA E RICOPRIMENTO.....	" 208
13.9.	POZZETTI.....	" 208
13.10.	APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE E PROTEZIONE.....	" 213
13.11.	TUBAZIONI PER SPINGITUBO E TOC.....	" 214
13.12.	TUBI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER POSA SPINTA.....	" 217
14.	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	" 218
14.1.	PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI.....	" 218
14.2.	PUNTI FM.....	" 220
14.3.	DORSALI, CANALI, TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI.....	" 221
14.4.	QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE.....	" 228
14.5.	MEDIA TENSIONE.....	" 238
14.6.	UPS E GRUPPI ELETTOGENI.....	" 241
14.7.	CABINE PREFABBRICATE.....	" 245
14.8.	CORPI ILLUMINANTI.....	" 248
14.9.	SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI.....	" 253

14.10.	SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA	p. 256
14.11.	RETI DATI E TELEFONICHE	" 257
14.12.	CITOFONI E VIDEOCITOFONI	" 259
14.13.	IMPIANTI TELEVISIVI	" 260
14.14.	IMPIANTI TVCC	" 260
14.15.	IMPIANTI ANTINTRUSIONE	" 261
14.16.	IMPIANTI CONTROLLO ACCESSI	" 263
15.	IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI	" 265
15.1.	SANITARI	" 265
15.2.	SERBATOI	" 266
15.3.	SANITARI PER DISABILI	" 267
15.4.	IMPIANTI IDRICI	" 268
16.	OPERE DI ELETTRIFICAZIONE RURALE	" 285
16.1.	SCAVI	" 285
16.2.	PALI E SOSTEGNI	" 286
16.3.	ARMAMENTI – ISOLATORI – SUPPORTI	" 287
16.4.	TRASFORMATORI	" 288
16.5.	CAVI E CONDUTTORI	" 289
16.6.	SUPPORTI E GIUNZIONI	" 289
16.7.	CASSETTE	" 290
16.8.	ACCESSORI	" 291
17.	OPERE MARITTIME	" 292
17.1.	SCAVI	" 292
17.2.	SCOGLI, MANTELLATE	" 293
17.3.	MASSI ARTIFICIALI E CASSONI	" 294
17.4.	SOVRASTRUTTURE PORTUALI	" 295
18.	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	" 297
18.1.	SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI	" 297
18.2.	PALI MENSOLE E SOSTEGNI	" 297
18.3.	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E LAMPADE	" 300
18.4.	CONDUTTORI	" 301
18.5.	TIRANTI E MONTANTI	" 302
18.6.	GIUNZIONI – MORSETTIERE – SCARICATORI	" 303
18.7.	CAVIDOTTI – CONTENITORI STRADALI	" 304
18.8.	SISTEMI DI TELECONTROLLO E GESTIONE	" 304
19.	OPERE DI BONIFICA E GEOCOMPOSITI	" 306
19.1.	SCAVI	" 306
19.2.	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA	" 307
19.3.	GEOGRIGLIE PER RINFORZO DI TERRENI E TERRE RINFORZATE	" 308
19.4.	GEORETI TRIDIMENSIONALI	" 309
19.5.	GEOCOMPOSITI DRENANTI	" 310
19.6.	GEOTESSILI TESSUTI	" 313
19.7.	GEOTESSILI NON TESSUTI	" 316
19.8.	GEOMEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI	" 318
19.9.	GEOCOMPOSITI	" 319
19.10.	TUBI DI DRENAGGIO	" 324
19.11.	GEOSTRUTTURE TRIDIMENSIONALI	" 325
19.12.	TRATTAMENTI NATURALI	" 326
20.	INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO	" 328
20.1.	PROSPEZIONI GEOFISICHE	" 328
20.2.	PROSPEZIONI RADAR	" 331
20.3.	PERFORAZIONE DI SONDAGGI	" 332
20.4.	PROVE DI PERMEABILITÀ	" 334



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

20.5.	PROVE DI RESISTENZA MECCANICA.....	p. 335
20.6.	POSA IN OPERA DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA	" 336
20.7.	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI	" 337
20.8.	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE.....	" 342
20.9.	STRADE: RILEVATI-PROVE IN SITO E DI LABORATORIO	" 344
20.10.	CONGLOMERATI BITUMINOSI.....	" 344
20.11.	PROVE SUI CALCESTRUZZI ORDINARI	" 346
20.12.	PROVE SUI CALCESTRUZZI FRESCHI	" 347
20.13.	PROVE SU CEMENTI, MALTE, GESSI E CALCI IDRAULICHE	" 347
20.14.	PROVE SUGLI ACCIAI (TONDO, AD ADERENZA MIGLIORATA E TONDO LISCIO).....	" 349
20.15.	PROVE SUGLI ACCIAI ARMONICI (FILI O TRECCE IN ROTOLI, BARRE IN FASCE).....	" 349
20.16.	PROVE SU TREFOLI E FUNI	" 350
20.17.	PROVE SU RETI E TRALICCI ELETTRISALDATI.....	" 350
20.18.	PROVE SU RETE ORDINARIA DI ACCIAIO	" 351
20.19.	PROVE SU LAMIERE	" 352
20.20.	SALDATURE	" 353
20.21.	PROVE SULLA BULLONERIA – VITI E DADI.....	" 354
20.22.	PRELIEVI E PROVE IN SITU SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E MURATURA.....	" 354
20.23.	PROVE DI CARICO STATICHE	" 359
20.24.	PROVE SUI PALI E MICROPALI (PROVE DI CARICO, DI INTEGRITÀ E VERIFICA SULLA LUNGHEZZA)	" 359
20.25.	PROVE DI CARICO SUI TIRANTI	" 360
21.	LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE.....	" 361
21.1.	DEMOLIZIONE E DISMISSIONE.....	" 361
21.2.	MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI LESIONI	" 362
21.3.	RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E DI MURATURA.....	" 367
21.4.	RIFACIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI E VOLTE	" 375
21.5.	RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DI SOLAI E COPERTURE IN LEGNO	" 379
21.6.	CENTINE.....	" 380
21.7.	PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI CEMENTO	" 380
21.8.	RIPARAZIONE E VERNICIATURA INFISSI IN LEGNO	" 381
21.9.	INTONACI	" 382
21.10.	TRACCE PER IMPIANTI.....	" 383
21.11.	IMPERMEABILIZZAZIONI.....	" 383
22.	POZZI PER ACQUA	" 384
22.1.	POZZI A PERCUSSIONE	" 384
22.2.	POZZI A ROTAZIONE A CIRCOLAZIONE DIRETTA	" 385
22.3.	POZZI A ROTAZIONE A CIRCOLAZIONE INVERSA.....	" 386
22.4.	TUBI E FILTRI	" 387
22.5.	DRENAGGIO E RIEMPIMENTO.....	" 388
22.6.	IMPERMEABILIZZAZIONE E CEMENTAZIONE	" 388
22.7.	SPURGO	" 389
23.	OPERE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA.....	" 390
23.1.	SCAVI, RINTERRI, RILEVATI CON INERTI RICICLATI.....	" 390
23.2.	INTONACI	" 390
23.3.	VERNICI E SMALTI.....	" 393
23.4.	PRODOTTI NANOTECNOLOGICI.....	" 393
23.5.	PRODOTTI IN CANAPA.....	" 395
23.6.	COLORITURE PER INTERNI ED ESTERNI.....	" 396
23.7.	CONTROSOFFITTI	" 398
23.8.	PANNELLI ISOLANTI	" 400

23.9.	CONSOLIDANTE	p. 402
23.10.	TETTI VERDI ECOLOGICI.....	" 402
24.	IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA – RISCALDAMENTO	
	– CONDIZIONAMENTO – PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – DEPURAZIONE	" 404
24.1.	COLLETTORI SOLARI IN RAME	" 404
24.2.	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	" 405
24.3.	IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	" 413
24.4.	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E STAZIONI DI RICARICA	" 417
24.5.	IMPIANTI EOLICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.....	" 421
24.6.	IMPIANTI DI DEPURAZIONE	" 424
25.	ISOLAMENTO SISMICO	" 426
25.1.	ISOLATORI SISMICI	" 426
25.2.	PROCEDURE DI INSERIMENTO SU STRUTTURE ESISTENTI – RETROFIT.....	" 428
25.3.	DISSIPATORI SISMICI	" 428
26.	OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	" 429
26.1.	OPERE PROVVISORIALI	" 429
26.2.	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	" 434
26.3.	SEGNALETICA.....	" 436
26.4.	GESTIONE EMERGENZA	" 438
26.5.	ANTINCENDIO.....	" 438
26.6.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	" 439
26.7.	LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI	" 440
26.8.	ULTERIORI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI SANITARI.....	" 442
26.9.	BONIFICHE	" 445
27.	DISPOSITIVI ANTINCENDIO	" 447
27.1.	PORTE REI ED ACCESSORI	" 447
27.2.	GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO UNI EN 12845	" 452
27.3.	SISTEMI DI ESTINZIONE	" 455
	TABELLE MANODOPERA E NOLI.....	" 457
	TABELLA MATERIALI	" 463
	INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE ELENCO PREZZI 2024	" 582
	NOTE SUL SOFTWARE ELENCO PREZZI 2024	" 582
	REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE	" 582
	DOWNLOAD DEL SOFTWARE E RICHIESTA DELLA PASSWORD DI ATTIVAZIONE.....	" 582
	INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE	" 582

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO N. 2 DEL 17 GENNAIO 2024

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

- VISTO** lo statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 1 giugno 2022 n. 25”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On.le Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTA** la legge regionale 23 ottobre 1964 n. 22 e ss. mm. ed ii.;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 41 comma 13 che così dispone *“Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni...”*;
- VISTO** l'allegato I.14 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali);
- VISTO** l'articolo 4, comma 3, lettera b), della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, secondo cui il Dipartimento Regionale Tecnico *“... redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale ...”*;
- VISTO** l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, secondo cui *“Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2”*;
- VISTO** l'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, con il quale sono esplicitate le procedure per la definizione dei prezzi delle voci di capitolato, e specificatamente il comma 3, il quale dispone che *“... il prezzario è esitato dal Dipartimento Regionale Tecnico a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 ...”*;
- VISTO** l'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, in ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 03 agosto 2010, n.16, il quale, preso atto del parere protocollo n. 15714 del 23 luglio 2014 reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, dispone che *“L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo del Dipartimento Regionale Tecnico, sentita una commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, ...”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 535 del 9 luglio 2012 in seno al quale sono individuati i *“Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici”*;



- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05 aprile 2022, che attribuisce all'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico la competenza a redigere il Prezzario Unico Regionale ed a coordinare la Commissione consultiva per la redazione del Prezzario;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 17/Gab. del 29 giugno 2022, con il quale è stato adottato il "Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici anno 2022" ed il successivo 04/Gab. del 20/01/2023 di "proroga della validità del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022 fino al 31 dicembre 2023";
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità 22/Gab. del 17 aprile 2023, con il quale è stata costituita la Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 richiamato dall'articolo 4 comma 3 lettera b) della legge regionale del 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i verbali relativi alle 4 sedute valide della Commissione consultiva, del 16 maggio 2023; 22 giugno 2023; 24 ottobre 2023 e la conclusiva del 18 dicembre 2023, dai quali risultano progressivamente approvati n. 27 capitoli riguardanti le diverse categorie di opere in cui si articola il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024";
- VISTO** in particolare, il verbale della seduta del 18 dicembre 2023 in cui la Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, approva all'unanimità il nuovo "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024, predisposto dall'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico;
- CONSIDERATO** che il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024, approvato favorevolmente dalla citata Commissione consultiva, è conforme a quanto previsto dai "Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici";
- RITENUTO** per tutto quanto sopra visto e considerato, di dover procedere all'adozione del provvedimento assessoriale consequenziale;

DECRETA

Articolo 1

Quanto esposto in preambolo costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificata dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, **è adottato il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024"** nel testo predisposto dall'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico ed esitato favorevolmente dalla Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, nella seduta conclusiva del 18 dicembre 2023 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

Il presente decreto, unitamente all'allegato "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024", è pubblicato sui siti istituzionali dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico, e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana per la successiva pubblicazione.

Articolo 4

Il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024" adottato con il presente decreto, al quale si attendono per la realizzazione dei lavori di loro competenza gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, così come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 – Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha validità dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico, restando in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Palermo, 17 gennaio 2024.

ARICÒ

PREFAZIONE

Il Prezzario Unico regionale per i lavori pubblici è stato redatto dall'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 – Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in linea con le indicazioni di cui all'allegato I.14 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e con le procedure indicate dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, recante regolamento di attuazione della succitata legge regionale.

Per la formazione del Prezzario nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 1 della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 si è fatto riferimento al Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 9 luglio 2012, n. 535 pubblicato sulla G.U.R.S. 20 luglio 2012, n. 29 che fissa i "Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici".

Pertanto si è proceduto secondo le indicazioni contenute nell'articolo 24 del richiamato regolamento che prevede l'approvazione da parte della Commissione Consultiva, nominata ai sensi dell'ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, richiamata dal comma 3 lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, e costituita con decreto dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 17 aprile 2023 n. 22/Gab.

Il Prezzario è stato approvato favorevolmente dalla Commissione ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, nel corso di n. 4 sedute valide decorrenti dalla prima seduta in data 16 maggio 2023 e seduta conclusiva in data 18 dicembre 2023.

Al Prezzario si attengono gli enti di cui all'articolo 2 della predetta legge per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell'intero territorio regionale, ed è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture con posa in opera, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte. Il suddetto costo è altresì comprensivo di tutto quanto altro necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri" dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08).

Il Prezzario è stato redatto aggiornando i prezzi delle categorie di lavoro attraverso l'analisi dei listini dei principali produttori e/o fornitori di materiali e componenti, valutando gli effettivi prezzi applicati nel mercato corrente, tenendo conto dei sopracitati aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Per l'aggiornamento dei prezzi dei materiali da costruzione, la Commissione Consultiva regionale per il Prezzario della Regione Siciliana, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, ha adeguato i costi elementari sulla base delle risultanze degli effettivi costi rilevati dalle indagini di mercato effettuate e dai listini ufficiali.

I criteri adottati per la formazione e l'aggiornamento dei prezzi sono quelli indicati dall'Articolo 41, comma 13, del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e al relativo allegato I.14 per la formazione dei prezzi.

Pertanto, tutte le voci inserite nel Prezzario sono state determinate ed approvate nel corso delle riunioni della Commissione consultiva, mediante analisi comprensive di spese generali nella misura del 15,00% ed utile di impresa nella misura del 10%, per un totale aggiuntivo pari al 26,50%, fatta eccezione per le voci relative alle categorie contemplate nel capitolo 26 Opere provvisorie di sicurezza, che sono comprensive soltanto di spese generali. Per queste ultime non si è tenuto conto dell'utile di impresa, ai sensi dell'articolo 24 comma 11 del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13.

Nel Prezzario le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute sono indicate in Euro e sono affiancate dal prezzo dell'incidenza della manodopera espressa in euro e dalla percentuale della stessa manodopera sul prezzo in elenco (tra parentesi), approssimata alla seconda cifra decimale.

Sono stati considerati i prezzi relativi ad articoli di livello qualitativo medio, evitando di fare riferimento a prodotti anche se tecnologicamente più evoluti, ma di scelta obbligata per unicità, presenza di brevetti o di particolari marchi, al fine di garantire il regime di concorrenza.

I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare l'opera compiuta e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali che si intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste e necessarie nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

I prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento, sono stati determinati secondo la metodologia indicata dal già richiamato D.P.R.S. 09 luglio 2012, n. 535, calcolando la media pesata dei costi individuati nelle nove province derivanti dai contratti integrativi desunti dalla tabella allegata al decreto n. 12 del 05 aprile 2023 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispetto alla popolazione delle province alla data del 01 gennaio 2023, come da tabella pubblicata nella pagina web Prezzario Reg.le LL.PP. del sito del Dipartimento Regionale Tecnico.

La Commissione nell'ultima riunione del 18 dicembre 2023 ha mantenuto i costi della manodopera precedentemente aggiornati.

Le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e dunque a carico dell'esecutore, in quanto connesse e strumentali all'attività dell'impresa e alle singole lavorazioni, e ricomprendenti tutte le predisposizioni direttamente connesse e concorrenti alla formazione delle singole categorie di spesa sono quelle dettagliate nell'elenco di cui all'articolo 31 dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, specificatamente elencate nella pagina web Prezzario Reg.le LL.PP. consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

Tra le spese generali vi sono gli oneri di sicurezza aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico al fine della tutela della sicurezza, igiene e salute del lavoratore, in quanto datore di lavoro (titolo I del D.Lgs. 81/08).

I prezzi riportati si devono intendere come informativi e medi, per forniture e lavori da eseguirsi con normale grado di difficoltà e corrispondono alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni di media entità, riservando per lavori di ristrutturazione per un intero stabile e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entità lo specifico capitolo 21 del corrente Prezzario. Ovviamente, nel caso di interventi di piccole entità si dovranno valutare le opportune e congruenti maggiorazioni.

Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale, si è tenuto conto dell'incidenza quantitativa degli elementi (materiali, noli, trasporti, manodopera), che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. Le attribuzioni di manodopera sono state effettuate sulla base di analisi delle singole lavorazioni e dei dati storici reperibili, anche secondo esperienza ed evoluzioni delle tecniche di costruzioni e montaggio.

Nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la Regione Siciliana, si è fatto riferimento a condizioni ambientali ed operative normali e medie. Eventuali situazioni eccezionali dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione motivata, potrà determinare analiticamente o mediante applicazione di coefficienti correttivi opportuni incrementi o decrementi ai prezzi indicati nel prezzario.

In nessun caso potrà essere modificata una qualsiasi voce esistente del prezzario regionale, riportando lo stesso codice senza il supporto della relativa giustificazione dello scostamento di prezzo e della nuova analisi specifica. In tal caso, la nuova voce dovrà fare riferimento ad una diversa codifica al fine di evitare false interpretazioni con le voci esistenti del prezzario.

Nel caso di opere di restauro di edifici monumentali, il progettista dovrà tenere conto, altresì, della specificità degli interventi, per la perfetta conservazione dei beni artistici e architettonici, anche predisponendo apposite analisi giustificative tenendo in considerazione quanto pubblicato sul Prezzario per le voci comuni. Sarà facoltà dei progettisti e/o dei direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, desunti da regolari e dettagliate analisi che terranno conto delle specifiche situazioni, così come previsto dall'articolo 31 dell'Allegato I.7 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Per interventi da eseguirsi nelle isole minori, i prezzi del Prezzario potranno essere maggiorati fino a una percentuale massima del 30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione, ad esclusione di quelle voci in cui è specificatamente indicato. Non sono compresi nei prezzi gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni, da prevedersi obbligatoriamente in sede di progettazione nel capitolato speciale di appalto, secondo le modalità indicate nella normativa a quel momento vigente.

Per quanto riguarda i costi per le analisi e gli accertamenti di laboratorio si è inserita l'apposita sezione nel capitolo 20 del presente Prezzario ove sono indicati i costi delle prove in sito, i costi delle prove di laboratorio – previste dal D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" (cap. 7 (art. 7.2.2.) e cap. 11) – che devono essere eseguite dai laboratori ufficiali o da laboratori in concessione ai sensi della normativa vigente. I prezzi unitari di detto capitolo sono comprensivi degli oneri di certificazione e/o di redazione del rapporto di prova finale. In ogni voce è indicato il relativo riferimento identificativo della prova secondo le norme vigenti.

I materiali ed i prodotti strutturali forniti dovranno essere tutti qualificati sotto la responsabilità del fabbricante secondo una delle procedure prescritte al cap. 11.1 delle NTC del 17 gennaio 2018 (marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011 o "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.).

Al fine di dimostrare l'identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali forniti il fabbricante o il distributore sarà tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione, i cui estremi devono essere riportati anche sui documenti di trasporto dal fabbricante fino al cantiere e riferiti alla specifica fornitura.

Tutti i prodotti da costruzione, salvo i casi definiti nel Regolamento (UE) n. 305/2011, dovranno essere conformi al Regolamento stesso e accompagnati da idonea Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Le voci dei prezzi delle tubazioni previste nel capitolo 15 (impianti idrici ed igienico sanitari) non contemplano le incidenze relative a raccorderie e/o pezzi speciali. Pertanto, ove non si riscontrassero i prezzi relativi ai suddetti pezzi speciali, gli stessi dovranno essere oggetto di apposita e specifica analisi da parte del progettista, secondo le necessità di progettazione.

In considerazione della cessazione dello stato di emergenza per il rischio epidemiologico da Covid 19, i prezzi delle opere provvisorie nei cantieri delle OO.PP., già inseriti nel paragrafo 26.8 del capitolo 26, vengono mantenuti nel presente

Prezzario Unico Regionale con la denominazione di “ulteriori apprestamenti di sicurezza contro rischi sanitari”. La loro applicazione dovrà essere valutata dal responsabile della sicurezza del cantiere.

Le spese per gli oneri di conferimento a discarica, inclusa la caratterizzazione, sono a carico delle stazioni Appaltanti che provvedono in proprio oppure per il tramite dell'appaltatore. In tal caso, l'amministrazione dovrà corrispondere tali oneri all'Appaltatore, quale rimborso degli importi anticipati, previa presentazione della documentazione di avvenuto smaltimento e delle relative fatture, con il riconoscimento ulteriore dell'aliquota delle spese generali per il ristoro degli oneri sostenuti per tali attività.

In particolare, per lo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali dovrà essere sempre presentata all'impianto in discarica la caratterizzazione di base del rifiuto, completa delle analisi di caratterizzazione, nel rispetto degli articoli 2 e 5 del D.M. 27.9.2010, della dichiarazione che il rifiuto non è recuperabile secondo i Regolamenti nn. 1342 e 1357/2014/UE, della Decisione 2014/955/UE e s.m.i. e del Decreto del Ministero dell'Ambiente 24 giugno 2015, che prevedono, nei casi in cui un rifiuto sia classificato dal produttore con codici CER speculari, a seconda se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Alle analisi sul campione da conferire a discarica, andrà allegato il verbale di campionamento ai sensi della UNI 10802, compilato da un tecnico abilitato, con i dati della natura del rifiuto, delle sue caratteristiche fisiche, della qualità e della quantità del materiale del campione prelevato. La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al responsabile della discarica preventivamente al primo conferimento, che procederà alle verifiche in loco al momento del ricevimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4 al D.M. 27.9.2010 ed alle verifiche di conformità di cui all'art. 3 dello stesso D.M. 27.9.2010.

Ai fini di una maggiore trasparenza nel settore, si è proceduto alla pubblicazione sulla pagina web del presente Prezzario, che è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, laddove sono stati anche pubblicati i costi elementari dei materiali, dei noli e della manodopera utilizzati per la formazione del corrente Prezzario e disponibili per la creazione e aggiornamento di eventuali nuovi prezzi non ancora ivi presenti. In tale pagina, con la finalità di consentire un confronto costante tra il settore pubblico e quello privato sono disponibili anche due distinti modelli di segnalazione, quali quello per l'inserimento di voci di prezzario da parte di fornitori e distributori e quello per la segnalazione di voci di prezzi con materiali e tecnologie obsolete o fuori mercato. Al riguardo, si invitano tutti gli utilizzatori del Prezzario a fornire il loro contributo per tendere ad uno strumento contabile del settore il più possibile condiviso e flessibile.

La definizione del Prezzario è stata consentita grazie al contributo professionale gratuito fornito da tutti i seguenti componenti della Commissione, nominata con decreti dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità D.A. n.22/Gab del 17/04/2023:

- ing. Giuseppe Cassata, in qualità di componente e Presidente delegato dall'ing. Duilio Alongi – Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- ing. Marcello Sodaro, ing. Francesco Puglisi, ing. Francesco Vallone, arch. Concetta Bonomo, dirigenti del Dipartimento Regionale Tecnico;
- geom. Dario Amato, funzionario del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di segretario verbalizzante della Commissione;
- ing. Giuseppe La Rosa, in rappresentanza delle Associazioni dei costruttori edili della Sicilia;
- ing. Giuseppe Cutrona, in rappresentanza delle associazioni delle società delle cooperative;
- sig. Giuseppe Famiano, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali;
- ing. Vincenzo Dimartino, in rappresentanza della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia;
- arch. Antonino Rizza, in rappresentanza della Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia;
- geom. Francesco Gammicchia, in rappresentanza del Comitato Regionale dei Geometri della Sicilia;
- perito Edile Corrado Monaca, in rappresentanza della Consulta Regionale dei Collegi dei Periti Industriali della Sicilia;
- perito Industriale Angelo Di Blasi, in rappresentanza della Consulta Regionale dei Collegi dei Periti Industriali della Sicilia;
- dott. Geol. Paolo Di Mattia, in rappresentanza dell'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia;
- dott. Filippo Oddo, in rappresentanza dell'Ordine Regionale Agronomi e Forestali della Sicilia;
- prof. Arch. Manfredi Leone, docente universitario esperto in materia di lavori pubblici.

1. SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, SCARIFICAZIONI, RILEVATI, TECNICHE NO-DIG, MINI TRICEE E AMMORSAMENTI

1.1. SCAVI

SIC24_1.1.1. Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m ³	€	5,33	23,30%	(€ 1,24)
2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm ² e fino a 10 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	m ³	€	7,67	22,88%	(€ 1,76)
3) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm ² e fino a 20 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	m ³	€	13,70	22,96%	(€ 3,15)
4) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm ² e fino a 40 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	m ³	€	26,41	23,04%	(€ 6,08)
5) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 40 N/mm ² e fino a 75 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza	m ³	€	35,84	22,94%	(€ 8,22)
6) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 75 N/mm ² e fino a 110 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.....	m ³	€	48,00	22,73%	(€ 10,91)

SIC24_1.1.2. Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con l'uso di mine, in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento superiore a 40 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco

2. MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI E PARAMENTI

2.1. MURATURE

SIC24_2.1.1. Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 20 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature..... m ³	€	410,67	24,27%	(€ 99,66)
SIC24_2.1.2. Muratura in blocchi di cemento pomice e malta bastarda, retta o centinata, a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature..... m ³	€	274,96	36,24%	(€ 99,66)
SIC24_2.1.3. Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m ³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature..... m ³	€	332,16	22,95%	(€ 76,24)
SIC24_2.1.4. Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature..... m ³	€	294,60	37,80%	(€ 111,37)
SIC24_2.1.5. Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non superiore al 55%, una conduttività equivalente del blocco non inferiore a 0,145 W/m ² k, un peso specifico dei blocchi superiore a 700 kg/m ³ , data in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione degli infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature..... m ³	€	314,43	35,42%	(€ 111,37)
SIC24_2.1.6. Muratura a faccia vista, spessore 20 cm, realizzata con blocchi in conglomerato cementizio presso-vibrato idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati e malta bastarda idrofugata, compresi gli eventuali pilastri di testata o rompi tratta eseguiti sempre con i medesimi blocchi prefabbricati, a qualsiasi altezza o profondità compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature				
1) con blocchi grigio cemento naturale..... m ²	€	79,44	25,09%	(€ 19,93)
2) con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.)..... m ²	€	88,67	22,48%	(€ 19,93)
SIC24_2.1.7. Muratura di tamponamento a faccia vista spessore 15 cm realizzata con blocchi in conglomerato cementizio alleggerito presso-vibrato e idrofugato con una faccia realizzata a faccia vista liscia o cannellata e due spigoli smussati in malta bastarda idrofugata compresa la stilatura dei giunti e l'eventuale rivestimento di elementi strutturali, pilastri e travi, con tavelle a tal fine predisposte, a qualsiasi altezza o profondità compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature				
1) con blocchi grigio cemento naturale..... m ²	€	64,81	29,41%	(€ 19,06)
2) con blocchi colorati (giallo, antracite, cotto ecc.)..... m ²	€	71,72	26,58%	(€ 19,06)
SIC24_2.1.8. Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 325 R per				

3. CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO, CASSEFORME, SOLAI, MURI PREFABBRICATI, VIADOTTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, PREFABBRICATI IN C.A., OPERE DI RINFORZO, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON AGGREGATI RICICLATI

3.1. CONGLOMERATI DI CEMENTO

SIC24_3.1.1. Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura

1) per opere in fondazione con C8/10.....	m ³	€	186,72	3,10%	(€ 5,78)
2) per opere in fondazione con C12/15.....	m ³	€	191,93	3,01%	(€ 5,78)
3) per opere in elevazione con C12/15.....	m ³	€	205,22	6,02%	(€ 12,36)
4) per opere in fondazione con C16/20.....	m ³	€	197,14	2,93%	(€ 5,78)
5) per opere in elevazione con C16/20.....	m ³	€	208,39	5,26%	(€ 10,96)
6) per opere in fondazione lavori edili con C20/25.....	m ³	€	216,20	5,07%	(€ 10,96)
7) per opere in fondazione lavori stradali con C20/25.....	m ³	€	204,96	2,82%	(€ 5,78)
8) per opere in elevazione lavori edili con C20/25.....	m ³	€	218,25	5,66%	(€ 12,36)
9) per opere in elevazione lavori stradali con C20/25.....	m ³	€	208,72	3,70%	(€ 7,72)

SIC24_3.1.2. Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 – consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura

1) per opere in fondazione per lavori edili C25/30.....	m ³	€	211,47	5,47%	(€ 11,56)
2) per opere in fondazione per lavori edili C28/35.....	m ³	€	216,53	5,34%	(€ 11,56)
3) per opere in fondazione per lavori edili C32/40.....	m ³	€	226,01	5,11%	(€ 11,56)
4) per opere in fondazione per lavori edili C35/45.....	m ³	€	236,89	4,88%	(€ 11,56)
5) per opere in fondazione per lavori stradali C25/30.....	m ³	€	199,34	2,90%	(€ 5,78)
6) per opere in fondazione per lavori stradali C28/35.....	m ³	€	204,40	2,83%	(€ 5,78)
7) per opere in fondazione per lavori stradali C32/40.....	m ³	€	213,89	2,70%	(€ 5,78)
8) per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.....	m ³	€	218,40	1,91%	(€ 4,17)
9) per opere in elevazione per lavori edili C25/30.....	m ³	€	218,99	7,05%	(€ 15,45)
10) per opere in elevazione per lavori edili: C28/35.....	m ³	€	224,05	6,89%	(€ 15,45)
11) per opere in elevazione per lavori edili C32/40.....	m ³	€	233,54	6,61%	(€ 15,45)
12) per opere in elevazione per lavori edili C35/45.....	m ³	€	244,42	6,32%	(€ 15,45)
13) per opere in elevazione per lavori stradali C25/30.....	m ³	€	203,10	3,80%	(€ 7,72)
14) per opere in elevazione per lavori stradali C28/35.....	m ³	€	208,16	3,71%	(€ 7,72)
15) per opere in elevazione per lavori stradali C32/40.....	m ³	€	217,65	3,55%	(€ 7,72)
16) per opere in elevazione per lavori stradali C35/45.....	m ³	€	228,53	3,38%	(€ 7,72)

SIC24_3.1.3. Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 – consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura

4. PALI, MICROPALI, TIRANTI, BERLINESI, JET GROUTING

4.1. PALI

SIC24_4.1.1. Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 – 4.1.6 – 4.1.12 – 4.1.13 – 4.2.1 – 4.3.1 – 4.4.1 – 4.5.1

1) per trivella autocarrata – gommata.....	corpo	€	3.499,89	30,08%	(€ 1.052,66)
2) per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare.....	corpo	€	16.414,10	36,04%	(€ 5.915,56)

SIC24_4.1.2. Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30 m. Sono compresi: la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni attrezzatura inerente alla perforazione; il posizionamento e successivi spostamenti dell'attrezzatura di perforazione; ogni materiale; la mano d'opera occorrente; l'acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti; qualsiasi macchinario necessario; l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento; il carico del materiale estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di 5 km; il getto con impiego del tubogetto (da impiegare per l'intera lunghezza del palo anche in assenza di falda) e/o della pompa; il maggior volume del fusto e del bulbo fino al 20% in più rispetto al volume teorico; la vibratura meccanica del calcestruzzo anche in presenza d'armature metalliche; la posa in opera dell'armatura; ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa; l'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle attrezzature, esclusa la scapitozzatura per il congiungimento con le strutture soprastanti e la fornitura dei ferri d'armatura. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scapitozzatura avvenuta, compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo con prove statiche o dinamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione:

1) diametro di 300 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	50,21	13,19%	(€ 6,63)
2) diametro di 400 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	66,50	11,24%	(€ 7,47)
3) diametro di 500 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	85,11	9,11%	(€ 7,75)
4) diametro di 600 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	112,34	8,41%	(€ 9,44)
5) diametro di 800 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	177,19	7,00%	(€ 12,41)
6) diametro di 1000 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	256,50	6,05%	(€ 15,51)
7) diametro di 1200 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	361,73	5,00%	(€ 18,08)
8) diametro di 1500 mm – formato da conglomerato cementizio C20/25.....	m	€	530,65	4,26%	(€ 22,60)
9) diametro di 300 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	50,21	13,19%	(€ 6,63)
10) diametro di 400 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	66,50	11,24%	(€ 7,47)
11) diametro di 500 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	85,11	9,11%	(€ 7,75)
12) diametro di 600 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	112,34	8,41%	(€ 9,44)
13) diametro di 800 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	177,19	7,00%	(€ 12,41)
14) diametro di 1000 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	256,50	6,05%	(€ 15,51)
15) diametro di 1200 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	361,73	5,00%	(€ 18,08)
16) diametro di 1500 mm – formato da conglomerato cementizio C25/30.....	m	€	530,65	4,26%	(€ 22,60)
17) diametro di 300 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	50,64	13,08%	(€ 6,63)
18) diametro di 400 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	67,26	11,11%	(€ 7,47)
19) diametro di 500 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	86,33	8,98%	(€ 7,75)
20) diametro di 600 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	114,06	8,28%	(€ 9,44)
21) diametro di 800 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	180,22	6,88%	(€ 12,41)
22) diametro di 1000 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	261,25	5,94%	(€ 15,51)
23) diametro di 1200 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	368,56	4,90%	(€ 18,08)
24) diametro di 1500 mm – formato da conglomerato cementizio C28/35.....	m	€	541,33	4,17%	(€ 22,60)
25) diametro di 300 mm – formato da conglomerato cementizio C32/40.....	m	€	51,45	12,88%	(€ 6,63)
26) diametro di 400 mm – formato da conglomerato cementizio C32/40.....	m	€	68,68	10,88%	(€ 7,47)

5. PAVIMENTAZIONI, PARQUET, RIVESTIMENTI

5.1. PAVIMENTAZIONI E PARQUET

SIC24_5.1.1. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte	m ²	€	43,28	30,28%	(€ 13,11)
SIC24_5.1.2. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 30x30 cm, poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.....	m ²	€	47,41	27,64%	(€ 13,11)
SIC24_5.1.3. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 40x40 cm, poste in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte					
1) con scaglia di marmo di pezzatura 15-30 mm	m ²	€	53,51	24,49%	(€ 13,11)
2) con scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito	m ²	€	61,13	21,44%	(€ 13,11)
3) con segati di marmo	m ²	€	98,12	13,36%	(€ 13,11)
SIC24_5.1.4. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte	m ²	€	40,55	34,01%	(€ 13,79)
SIC24_5.1.5. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione con campigiane 13x26 cm tipo Spadafora in opera su letto di malta cementizia previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi con cemento, compresi tagli, sfridi, pulitura finale ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	50,00	27,58%	(€ 13,79)
SIC24_5.1.6. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte	m ²	€	60,62	20,46%	(€ 12,40)
SIC24_5.1.7. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti	m ²	€	54,38	22,81%	(€ 12,40)
SIC24_5.1.8. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti	m ²	€	60,38	20,54%	(€ 12,40)
SIC24_5.1.9. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco colorato e con superfici in vista da levigare e lucidare dopo la posa e da compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera con collanti o malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte					
1) per elementi di formato 40x40 cm	m ²	€	84,61	18,98%	(€ 16,06)
2) per elementi di formato 20x40 cm	m ²	€	87,27	18,40%	(€ 16,06)
3) per elementi di formato 20x20 cm	m ²	€	89,92	17,86%	(€ 16,06)

6. SOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI CORREDO PER LAVORI STRADALI

6.1. FONDAZIONE STRADALE – CONGLOMERATI BITUMINOSI

SIC24_6.1.1. Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km

1) per strade in ambito extraurbano.....	m³	€	30,98	7,36%	(€ 2,28)
2) per strade in ambito urbano.....	m³	€	41,16	11,08%	(€ 4,56)

SIC24_6.1.2. Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km

1) per strade in ambito extraurbano.....	m³	€	36,03	6,33%	(€ 2,28)
2) per strade in ambito urbano.....	m³	€	45,87	9,94%	(€ 4,56)

SIC24_6.1.3. Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/m², compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.....

m³	€	114,05	4,94%	(€ 5,64)
----	---	---------------	-------	-----------------

SIC24_6.1.4. Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n. 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5-4,5%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall

1) per strade in ambito extraurbano – per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	€	2,42	6,76%	(€ 0,16)
2) per strade in ambito urbano – per ogni m² e per ogni cm di spessore	m²/cm	€	2,48	7,30%	(€ 0,18)

SIC24_6.1.5. Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n. 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4-5,5%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7%. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di

7. OPERE IN FERRO

7.1. PROFILATI

SIC24_7.1.1. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	kg	€	4,50	28,81%	(€ 1,30)
SIC24_7.1.2. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....	kg	€	4,05	32,04%	(€ 1,30)
SIC24_7.1.3. Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.....	kg	€	3,18	43,34%	(€ 1,38)
SIC24_7.1.4. Fornitura e posa in opera di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere, comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.....	kg	€	22,46	12,71%	(€ 2,86)

7.2. CARPENTERIA METALLICA

SIC24_7.2.1. Fornitura e posa in opera di armatura metallica del tipo trave reticolare mista in acciaio B450C, con o senza fondello in acciaio del tipo S355JR+AR secondo la UNI EN 10025-2:2019, realizzata in regime di qualità ISO 9001 ed ISO 3834:2005, fornita in conformità ad Autorizzazione all'Impiego rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. ai sensi delle pertinenti Linee Guide tipo c) di cui al cap. 4.6 NTC 2008 s.m.i. inglobate nel getto di calcestruzzo, il tutto compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del conglomerato cementizio e delle eventuali carpenterie parageggo. Le travi reticolari dovranno avere un contenuto di materia prima riciclata/recuperata conforme ai C.A.M. edilizia 2017 cap. 2.4.2.5

1) per luci da 1,00 m a 6,00 m	kg	€	4,91	11,14%	(€ 0,55)
2) per luci da 6,01 m a 12,00 m	kg	€	5,65	14,51%	(€ 0,82)
3) per luci da 12,01 m a 16,00 m	kg	€	5,75	15,62%	(€ 0,90)
4) per luci da 16,01 m a 24,00 m	kg	€	7,09	18,74%	(€ 1,33)
5) per luci da 24,01 m a 30,00 m	kg	€	7,89	20,79%	(€ 1,64)

SIC24_7.2.2. Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera

– in acciaio S235J o S275J	kg	€	4,50	25,01%	(€ 1,13)
----------------------------------	----	---	------	--------	----------

SIC24_7.2.3. Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro, tubo tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera

– in acciaio S235J o S275J	kg	€	5,69	25,00%	(€ 1,42)
----------------------------------	----	---	------	--------	----------

SIC24_7.2.4. Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei

8. INFISSI

8.1. INFISSI IN ALLUMINIO

SIC24_8.1.1. Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45-55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta).

– Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole

1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) con vetri camera 4-6-4.....	m ²	€	469,85	7,59%	(€ 35,64)
2) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m ² /K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza.....	m ²	€	475,93	7,49%	(€ 35,64)
3) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K) con vetri camera 4-6-4 alta efficienza con argon.....	m ²	€	487,06	7,32%	(€ 35,64)

SIC24_8.1.2. Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45-55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013;

la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto).

– Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole

1) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m ² /K) con vetrocamera 4-6-4.....	m ²	€	614,09	5,80%	(€ 35,64)
2) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m ² /K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza.....	m ²	€	620,16	5,75%	(€ 35,64)
3) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m ² /K) con vetrocamera 4-6-4 alta efficienza con argon.....	m ²	€	631,29	5,65%	(€ 35,64)

SIC24_8.1.3. Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50-60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1

9. INTONACI

9.1. INTONACI PER ESTERNI ED INTERNI

SIC24_9.1.1. Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²	€	24,30	52,10%	(€ 12,66)
SIC24_9.1.2. Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestati, previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	22,69	38,42%	(€ 8,72)
SIC24_9.1.3. Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	16,74	42,21%	(€ 7,07)
SIC24_9.1.4. Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²	€	13,22	64,89%	(€ 8,58)
SIC24_9.1.5. Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	17,79	68,53%	(€ 12,19)
SIC24_9.1.6. Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²	€	13,08	65,59%	(€ 8,58)
SIC24_9.1.7. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²	€	27,73	49,87%	(€ 13,83)
SIC24_9.1.8. Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sestati, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²	€	25,51	54,22%	(€ 13,83)
SIC24_9.1.9. Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inserti selezionati, certificati a norma UNI EN 998-1, aventi coefficienti di permeabilità al vapore μ non inferiore a 7 e resistenza a compressione non inferiore a 2 N/mm ² . Dato su pareti verticali od orizzontali, a mano o con intonacatrice, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
1) nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore.....	m ²	€	27,46	39,97%	(€ 10,98)
2) nei colori forti per 1 cm di spessore.....	m ²	€	31,25	35,12%	(€ 10,98)
SIC24_9.1.10. Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
1) nei colori bianco e tenui	m ²	€	39,02	35,06%	(€ 13,68)
2) nei colori forti	m ²	€	40,01	34,20%	(€ 13,68)
SIC24_9.1.11. Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità antimuffa ed antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm).					

10. MARMI

10.1. MARMI

SIC24_10.1.1. Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

1) botticino, travertino e simili	m ²	€	110,55	19,60%	(€ 21,67)
2) perlato di Sicilia o simili.....	m ²	€	109,05	19,88%	(€ 21,67)
3) bianco di Carrara	m ²	€	127,15	17,05%	(€ 21,67)
4) rosso di Sicilia.....	m ²	€	193,11	11,22%	(€ 21,67)
5) granito tipo grigio	m ²	€	135,58	15,99%	(€ 21,67)
6) granito tipo rosa.....	m ²	€	143,01	15,15%	(€ 21,67)
7) granito tipo giallo.....	m ²	€	198,10	10,94%	(€ 21,67)
8) granito tipo nero.....	m ²	€	207,78	10,43%	(€ 21,67)
9) pietra pece o lastre di asfalto.....	m ²	€	185,64	11,67%	(€ 21,67)

SIC24_10.1.2. Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

1) botticino, travertino e simili	m ²	€	122,06	17,76%	(€ 21,67)
2) perlato di Sicilia e simili.....	m ²	€	120,56	17,98%	(€ 21,67)
3) bianco di Carrara	m ²	€	138,66	15,63%	(€ 21,67)
4) rosso di Sicilia.....	m ²	€	204,62	10,59%	(€ 21,67)
5) granito tipo grigio	m ²	€	147,09	14,74%	(€ 21,67)
6) granito tipo rosa.....	m ²	€	154,52	14,03%	(€ 21,67)
7) granito tipo giallo.....	m ²	€	209,62	10,34%	(€ 21,67)
8) granito tipo nero.....	m ²	€	219,29	9,88%	(€ 21,67)
9) pietra pece o lastre di asfalto.....	m ²	€	196,95	11,00%	(€ 21,67)

SIC24_10.1.3. Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

1) botticino, travertino e simili	m ³	€	156,51	13,85%	(€ 21,67)
2) perlato di Sicilia e simili.....	m ²	€	164,10	13,21%	(€ 21,67)
3) bianco di Carrara	m ²	€	166,53	13,01%	(€ 21,67)
4) rosso di Sicilia.....	m ²	€	247,53	8,76%	(€ 21,67)
5) granito tipo grigio	m ²	€	164,44	13,18%	(€ 21,67)
6) granito tipo rosa.....	m ²	€	174,52	12,42%	(€ 21,67)
7) granito tipo giallo.....	m ²	€	251,16	8,63%	(€ 21,67)
8) granito tipo nero.....	m ²	€	273,66	7,92%	(€ 21,67)
9) pietra pece o lastre di asfalto.....	m ²	€	236,36	9,17%	(€ 21,67)

SIC24_10.1.4. Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese

11. COLORITURE E VERNICIATURE

11.1. COLORITURE PER INTERNI

SIC24_11.1.1. Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte m² € **8,18** 27,16% **(€ 2,22)**

SIC24_11.1.2. Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte..... m² € **12,25** 18,13% **(€ 2,22)**

SIC24_11.1.3. Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte..... m² € **10,44** 21,29% **(€ 2,22)**

SIC24_11.1.4. Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte..... m² € **6,99** 31,81% **(€ 2,22)**

11.2. COLORITURE PER ESTERNI

SIC24_11.2.1. Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte..... m² € **12,07** 20,80% **(€ 2,51)**

SIC24_11.2.2. Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.... m² € **14,99** 16,75% **(€ 2,51)**

SIC24_11.2.3. Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte m² € **9,52** 26,37% **(€ 2,51)**

SIC24_11.2.4. Tinteggiatura per esterni con a base di soluzione di silice e silicati di potassio con caratteristica fotocatalitica di riduzione sostanze inquinanti e di autopulizia. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte m² € **16,12** 15,58% **(€ 2,51)**

11.3. VERNICIATURE

SIC24_11.3.1. Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte..... m² € **23,14** 37,93% **(€ 8,78)**

12. IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI, CONTROSOFFITTI ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI

12.1. IMPERMEABILIZZAZIONI

SIC24_12.1.1. Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	9,01	52,03%	(€ 4,69)
SIC24_12.1.2. Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di mastice di asfalto naturale e 7% di bitume naturale; sono comprese le parti verticali di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, compresa l'aggiunta, dopo la stesura, di uno strato di sabbia lavata ed asciutta, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	m ²	€	28,07	18,16%	(€ 5,10)
SIC24_12.1.3. Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo certificata di -10°, con destinazione d'uso certificata dal produttore come: strato intermedio, strato a finire, multistrato a vista. La membrana sarà posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	m ²	€	19,44	16,59%	(€ 3,22)
SIC24_12.1.4. Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	14,01	23,01%	(€ 3,22)
SIC24_12.1.5. Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di -25°. La membrana avrà una armatura composita a tre strati (triarmata) ed uno spessore minimo di 4 mm e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. La membrana sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	m ²	€	25,14	12,82%	(€ 3,22)
SIC24_12.1.6. Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di -25°. La membrana avrà una armatura composita a tre strati (triarmata) ed uno spessore minimo di 4 mm e rivestita con scaglie di ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. Inoltre sarà dotata di apposita certificazione di resistenza al fuoco secondo le norme Broof (T2) La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	24,73	13,04%	(€ 3,22)
SIC24_12.1.7. Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici " metallocene " (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una flessibilità al freddo di -20° ardesia e dovrà essere certificata dal produttore come membrana con destinazione d'uso; monostrato a finire. La membrana avrà una armatura in tessuto di poliestere stabilizzato ed uno spessore minimo di 4 mm. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.....	m ²	€	27,51	11,72%	(€ 3,22)
SIC24_12.1.8. Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che all'estradosso integrato da correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio – zinco – silicio, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretana rigida a cellule chiuse di densità non inferiore a 38 kg/m ³ , autoestingente classe 0-2 (D.M. 26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN					

13. TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, SARACINESCHE, POZZETTI E MISURATORI DI PORTATA

13.1. TUBAZIONI IN ACCIAIO

SIC24_13.1.1. Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte

1) DN 50 mm; acciaio Fe 35; s = 2,9 mm; PN 11,5 MPa..... m	€	37,24	8,86%	(€ 3,30)
2) DN 65 mm; acciaio Fe 35; s = 2,9 mm; PN 9,0 MPa..... m	€	46,38	8,22%	(€ 3,81)
3) DN 80 mm; acciaio Fe 35; s = 3,2 mm; PN 8,5 MPa..... m	€	69,12	6,51%	(€ 4,50)
4) DN 100 mm; acciaio Fe 35; s = 4,0 mm; PN 8,0 MPa..... m	€	84,46	6,51%	(€ 5,50)
5) DN 125 mm; acciaio Fe 52-2; s = 4,5 mm; PN 11,5 MPa..... m	€	96,85	6,82%	(€ 6,61)
6) DN 150 mm; acciaio Fe 52-2; s = 4,5 mm; PN 9,5 MPa..... m	€	133,66	5,70%	(€ 7,62)
7) DN 200 mm; acciaio Fe 52-2; s = 5,6 mm; PN 9,0 MPa..... m	€	198,71	4,98%	(€ 9,91)
8) DN 250 mm; acciaio Fe 52-2; s = 6,3 mm; PN 8,0 MPa..... m	€	271,65	4,29%	(€ 11,65)
9) DN 300 mm; acciaio Fe 52-2; s = 7,1 mm; PN 7,5 MPa..... m	€	354,53	3,49%	(€ 12,38)
10) DN 350 mm; acciaio Fe 52-2; s = 7,1 mm; PN 7,0 MPa..... m	€	397,15	3,56%	(€ 14,15)
11) DN 400 mm; acciaio Fe 52-2; s = 8,0 mm; PN 7,0 MPa..... m	€	500,78	3,30%	(€ 16,51)
12) DN 450 mm; acciaio Fe 52-2; s = 8,0 mm; PN 6,0 MPa..... m	€	581,20	3,41%	(€ 19,81)
13) DN 500 mm; acciaio Fe 52-2; s = 8,8 mm; PN 6,0 MPa..... m	€	692,20	3,18%	(€ 22,01)
14) DN 600 mm; acciaio Fe 52-2; s = 10,0 mm; PN 5,5 MPa..... m	€	928,18	3,05%	(€ 28,30)

SIC24_13.1.2. Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio con saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e bitumatura semplice interna con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura dei giunti con uno strato di feltro ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte

1) DN 50 mm; acciaio Fe 35; s = 2,9 mm; PN 11,5 MPa..... m	€	34,39	9,60%	(€ 3,30)
2) DN 65 mm; acciaio Fe 35; s = 2,9 mm; PN 9,0 MPa..... m	€	38,53	9,89%	(€ 3,81)
3) DN 80 mm; acciaio Fe 35; s = 2,9 mm; PN 7,5 MPa..... m	€	50,22	8,97%	(€ 4,50)
4) DN 100 mm; acciaio Fe 35; s = 3,2 mm; PN 6,5 MPa..... m	€	66,42	9,37%	(€ 6,23)
5) DN 125 mm; acciaio Fe 35; s = 3,6 mm; PN 6,0 MPa..... m	€	78,26	8,43%	(€ 6,60)
6) DN 150 mm; acciaio Fe 35; s = 4,0 mm; PN 5,5 MPa..... m	€	101,54	7,50%	(€ 7,62)
7) DN 200 mm; acciaio Fe 35; s = 5,0 mm; PN 5,0 MPa..... m	€	144,04	6,88%	(€ 9,91)
8) DN 250 mm; acciaio Fe 42; s = 5,6 mm; PN 5,0 MPa..... m	€	201,39	5,78%	(€ 11,65)
9) DN 300 mm; acciaio Fe 42; s = 5,9 mm; PN 4,5 MPa..... m	€	245,29	5,05%	(€ 12,38)
10) DN 350 mm; acciaio Fe 42; s = 6,3 mm; PN 4,0 MPa..... m	€	290,91	4,86%	(€ 14,15)
11) DN 400 mm; acciaio Fe 42; s = 6,3 mm; PN 4,0 MPa..... m	€	332,01	4,97%	(€ 16,51)
12) DN 450 mm; acciaio Fe 42; s = 6,3 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	400,92	4,94%	(€ 19,81)
13) DN 500 mm; acciaio Fe 42; s = 6,3 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	445,92	4,94%	(€ 22,01)
14) DN 600 mm; acciaio Fe 42; s = 6,3 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	546,42	5,18%	(€ 28,30)
15) DN 700 mm; acciaio Fe 42; s = 7,1 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	630,34	4,62%	(€ 29,13)
16) DN 800 mm; acciaio Fe 42; s = 7,1 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	717,61	4,18%	(€ 30,02)
17) DN 900 mm; acciaio Fe 42; s = 8,8 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	930,19	3,33%	(€ 30,96)
18) DN 1000 mm; acciaio Fe 42; s = 10 mm; PN 3,0 MPa..... m	€	1.136,60	2,81%	(€ 31,95)



14. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

14.1. PUNTI LUCE E COLLEGAMENTI

SIC24_14.1.1. Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresa le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere

1) con cavo di tipo FS17	cad.	€	44,77	65,34%	(€ 29,25)
2) con cavo di tipo H07Z1-K	cad.	€	46,93	62,33%	(€ 29,25)

SIC24_14.1.2. Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere

1) con cavo di tipo FS17	cad.	€	40,08	43,79%	(€ 17,55)
2) con cavo di tipo H07Z1-K	cad.	€	42,96	40,85%	(€ 17,55)

SIC24_14.1.3. Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresa le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere

1) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi di tipo FS17	cad.	€	49,00	44,77%	(€ 21,94)
2) con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito	cad.	€	60,51	48,35%	(€ 29,25)
3) con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo-passo e cavi di tipo FS17	cad.	€	72,27	40,48%	(€ 29,25)
4) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K	cad.	€	50,93	43,08%	(€ 21,94)
5) con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito	cad.	€	63,39	46,15%	(€ 29,25)
6) con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo-passo e cavo H07Z1-K	cad.	€	75,16	38,92%	(€ 29,25)

SIC24_14.1.4. Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere

1) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer con cavo tipo FS17	cad.	€	50,87	34,50%	(€ 17,55)
2) con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito	cad.	€	68,15	32,19%	(€ 21,94)
3) con un singolo comando, luminoso o non, a relè, compresa quota parte del relè passo-passo con cavo tipo FS17	cad.	€	71,56	30,66%	(€ 21,94)
4) con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K	cad.	€	52,31	33,55%	(€ 17,55)

15. IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO SANITARI

15.1. SANITARI

SIC24_15.1.1. Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½", pilettoni di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	cad.	€	255,27	28,65%	(€ 73,13)
SIC24_15.1.2. Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettoni a griglia in ottone cromato da 1" ¼ con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	cad.	€	406,95	17,97%	(€ 73,13)
SIC24_15.1.3. Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola, delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato, opere murarie (realizzazione basamento), i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	cad.	€	337,33	21,68%	(€ 73,13)
SIC24_15.1.4. Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte					
1) delle dimensioni di 70x70 cm.....	cad.	€	302,40	29,02%	(€ 87,76)
2) delle dimensioni di 80x80 cm.....	cad.	€	310,05	28,30%	(€ 87,76)
3) delle dimensioni di 70x90 cm.....	cad.	€	317,70	27,62%	(€ 87,76)
SIC24_15.1.5. Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte .	cad.	€	373,19	23,51%	(€ 87,76)
SIC24_15.1.6. Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....	cad.	€	286,09	21,91%	(€ 62,69)
SIC24_15.1.7. Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte .	cad.	€	467,18	15,65%	(€ 73,13)
SIC24_15.1.8. Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte	cad.	€	364,78	20,05%	(€ 73,13)
SIC24_15.1.9. Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente apparecchiatura costituita da					

16. OPERE DI ELETTTRIFICAZIONE RURALE

16.1. SCAVI

SIC24_16.1.1. Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di fondazione per pali eseguito lungo il tracciato di linee elettriche sia a M.T. sia a B.T., in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , sabbie e ghiaie anche debolmente cementate attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. Eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione	m ³	€	87,32	22,02%	(€ 19,23)
SIC24_16.1.2. Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di fondazione per pali eseguito lungo il tracciato di linee elettriche sia a M.T. sia a B.T., in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm ² e fino a 10 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. Eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione	m ³	€	98,24	43,64%	(€ 42,87)
SIC24_16.1.3. Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di blocchi di fondazione per pali eseguito lungo il tracciato di linee elettriche sia a M.T. sia a B.T., in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm ² e fino a 20 N/mm ² , ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. Eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, comprese le armature di qualsiasi tipo, tranne che a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione	m ³	€	138,90	43,70%	(€ 60,70)
SIC24_16.1.4. Conglomerato cementizio con classe di resistenza, non inferiore a C 16/20 in opera per formazione di blocchi di fondazione per pali, compreso: l'onere della fornitura e messa in opera di fognoli di adeguata sezione e lunghezza per la creazione del foro centrale; l'onere delle casseforme per la sagomatura delle parti fuori terra del blocco; la boiacatura delle superfici a vista con malta di cemento, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	m ³	€	221,29	6,35%	(€ 14,05)

17. OPERE MARITTIME

17.1. SCAVI

SIC24_17.1.1. Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite di disgregatore di idonea potenza. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto, a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree nell'ambito del cantiere o vasche di decantazione, la cui realizzazione è da compensarsi a parte. Il prezzo applicato per ogni m³ di scavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti acquisite in sede progettuale in merito alla movimentazione portuale e quelle relative allo scarico, ed ogni quanto altro occorre per dare il lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte

1) in terreni sciolti, incoerenti e coesivi	m ³	€	15,64	17,22%	(€ 2,69)
2) in rocce lapidee fessurate e fratturate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiori a 30 cm.....	m ³	€	31,73	15,07%	(€ 4,78)
3) in terreni compatti con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm ² e fino a 10 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra non superiori a 30 cm. La resistenza allo schiacciamento delle rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 metri cubi di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.....	m ³	€	41,21	17,95%	(€ 7,40)
4) in terreni compatti con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm ² e fino a 20 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra non superiori a 30 cm. La resistenza allo schiacciamento delle rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 metri cubi di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.....	m ³	€	82,43	17,95%	(€ 14,80)
5) in terreni compatti con resistenza allo schiacciamento da oltre 20 N/mm ² e fino a 40 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra non superiori a 30 cm. La resistenza allo schiacciamento delle rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 metri cubi di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.....	m ³	€	150,17	17,28%	(€ 25,94)

SIC24_17.1.2. Scavo subacqueo eseguito su esplicita disposizione della D.L. con l'impiego di malte espansive, fino alla profondità di 5 m sotto il livello medio del mare, in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento superiore a 40 N/mm², misurata sui provini predisposti dall'impresa in numero non inferiore a 5 (da 10x10x10 cm) per i primi 300 metri cubi di materiale scavato ed ogni qualvolta sarà rilevata in contraddittorio variazione delle classi di resistenza. Nel prezzo inoltre è compresa la disgregazione subacquea di ruderi, di muratura o di conglomerati cementizi semplici o armati, mediante l'impiego di malte espansive. Il materiale di risulta disgregato e frantumato, verrà prelevato a mezzo di escavatore munito di benna mordente a valve o a polipo, piazzato su apposita chiatta o pontone, caricato e trasportato, a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree nell'ambito del cantiere o vasche di decantazione, la cui realizzazione è da compensarsi a parte. Il prezzo applicato per ogni m³ di scavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti acquisite in sede progettuale in merito alla movimentazione portuale e quelle relative allo scarico ed ogni quanto altro occorre per dare il lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte.....

€	225,88	25,62%	(€ 57,88)
---	--------	--------	-----------

SIC24_17.1.3. Scavo subacqueo eseguito su esplicita disposizione della D.L. con l'impiego di esplosivi, a base di nitrato di ammonio, metilammina nitrata ed additivi sensibilizzanti dalla consistenza plastica e gelatinosa, per profondità da oltre i 5 m e fino a 12 m sotto il livello medio del mare, in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento superiore a 40 N/mm². L'impiego degli esplosivi, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione, acquisita in fase progettuale, da parte delle autorità marittime competenti. Il valore della resistenza allo schiacciamento sarà misurato sui provini predisposti dall'impresa in numero non inferiore a 5 (da 10x10x10 cm) per i primi 300 metri cubi di materiale scavato ed ogni qualvolta sarà rilevata in contraddittorio variazione delle classi di resistenza. Nel prezzo inoltre è compresa la disgregazione subacquea di ruderi, di muratura o di conglomerati cementizi semplici o armati, mediante l'utilizzo di perforatore idraulico del tipo subacqueo alimentato da centralina oleodinamica utilizzando olio biodegradabile, manovrato da

18. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

18.1. SCAVI POZZETTI CONGLOMERATI

SIC24_18.1.1. Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, escluso l'eventuale rimozione della sede stradale, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a 0,5 m³, la conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati. Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore di 10 cm e il nastro di segnalazione, nonché l'onere del reinterro con materiale idoneo proveniente dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 30 cm. Compreso inoltre l'eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura del cavidotto per almeno 10 cm. È compresa infine la segnalazione e l'eventuale protezione degli scavi, e il carico dei materiali di scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

1) per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale..... m	€	41,00	43,41%	(€ 17,80)
2) per scavo e ricoprimento con protezione addizionale..... m	€	58,61	40,64%	(€ 23,82)

SIC24_18.1.2. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o pozzetti stradali, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

..... m ³	€	135,46	73,55%	(€ 99,63)
----------------------	---	--------	--------	-----------

SIC24_18.1.3. Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voci 18.1.2, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitto incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

1) per pozzetti da 40x40x50 cm..... cad.	€	142,45	47,25%	(€ 67,31)
2) per pozzetti da 40x40x80 cm..... cad.	€	197,31	45,48%	(€ 89,74)

SIC24_18.1.4. Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio palo e pozzetto di distribuzione elettrica con fori di passaggio, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transitto incontrollato, lo scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

1) per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza..... cad.	€	374,39	18,12%	(€ 67,83)
2) per pozzetti da 110 x 65 x 95 cm per pali fino a 11 m d'altezza..... cad.	€	614,09	13,81%	(€ 84,79)

SIC24_18.1.5. Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi

..... m ³	€	270,17	19,50%	(€ 52,69)
----------------------	---	--------	--------	-----------

18.2. PALI MENSOLE E SOSTEGNI

SIC24_18.2.1. Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700 °C, con saldatura longitudinale interna di II^a classe (DM 17/01/2018) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsettieria in classe II o I a scelta della D.L., applicazione di sigillatura, guaina termorestringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

- b = sbraccio in m; misurato in proiezione orizzontale
- h = altezza fonte luminosa in m
- Sm = spessore minimo del palo in mm
- D = diametro alla base in m

19. OPERE DI BONIFICA E GEOCOMPOSITI

Per le categorie di lavoro non previste in questo capitolo si farà ricorso a quelle contenute negli altri capitoli del presente elenco con l'avvertenza che, ove sussistono prezzi differenziati per destinazione, vanno applicate le voci relative alle opere stradali.

19.1. SCAVI

SIC24_19.1.1. Scavo di sbancamento per apertura di nuovi canali, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interrimenti), eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo

1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m ³	€	7,10	28,74%	(€ 2,04)
2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm ² e fino a 10 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.....	m ³	€	10,15	28,73%	(€ 2,92)
3) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm ² e fino a 20 N/mm ² , ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m ³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.....	m ³	€	20,23	28,28%	(€ 5,72)

SIC24_19.1.2. Scavo a sezione aperta o di splateamento per impianto ed incassatura di opere d'arte, compresa la demolizione di opere murarie di modesta entità, eseguito con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri stabiliti dal capitolato ed in particolare i seguenti: la deviazione delle acque in movimento superficiale o freatiche, l'esaurimento delle acque ristagnanti, il taglio e la eliminazione di qualsiasi tipo di vegetazione esistente sul terreno o all'interno dei canali e corsi d'acqua, esclusi alberi e ceppaie di dimensioni pari a quelle individuate nelle voci 1.6.1 e 1.6.2; compreso il riutilizzo dei materiali di scavo idonei per la realizzazione di colmate o rilevati nell'ambito del cantiere; la formazione di argini secondo le modalità stabilite; i depositi provvisori delle terre, su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa e preventivamente autorizzate dagli organi competenti, la sistemazione delle terre, la regolarizzazione e profilatura delle sezioni di scavo; gli arginelli a protezione delle sponde e la sistemazione delle immissioni dei fossi al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche previsti dal C.S.A. ed il trasporto a rifiuto dei materiali non idonei per il riutilizzo

1) in terreni costituiti da argille, limi, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m ³ , e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m ³	€	8,88	28,74%	(€ 2,55)
2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm ² e fino a 10 N/mm ² ed in rocce lapidee fessurate con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra inferiore a 30 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determi-					

20. INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO

Tutte le varie fasi di cantiere delle indagini di cui ai punti 20.1 – 20.2 dovranno essere eseguite da un Tecnico specializzato, Laureato iscritto all'albo. Dovrà certificare la corretta esecuzione delle prove e redigere il rapporto di prova finale, attraverso l'interpretazione e l'elaborazione dei dati, con relativa documentazione fotografica; il tutto finalizzato alla ricostruzione del modello geofisico. Tutte le varie fasi di cantiere delle indagini e prove previste nei punti 20.3 – 20.4 – 20.5 – 20.6 dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza continua di un Direttore Tecnico di Cantiere nominato prima dell'inizio dei lavori, Tecnico specializzato, laureato iscritto all'albo, che sovrintende e vigila sulla corretta esecuzione delle attività di indagine e delle prove, redigendo dei rapporti giornalieri su quanto svolto, da consegnare alla D.L.. Dovrà certificare, oltre la colonna stratigrafica, la corretta esecuzione delle prove in situ, del prelievo dei campioni, dell'installazione delle attrezzature per il monitoraggio e redigere il rapporto di prova finale con relativa documentazione fotografica; il tutto finalizzato alla ricostruzione del modello geologico-tecnico.

Nelle prove del presente capitolo si fa riferimento al concetto di "cantiere" da intendersi come cantiere temporaneo mobile del laboratorio e non quello della committenza. Si ritiene necessario precisare inoltre che il suddetto cantiere temporaneo mobile, riferito alle citate frasi di "trasporto in andata e ritorno nelle quali sono compresi il carico e lo scarico delle attrezzature", è da intendersi nel senso che il cantiere temporaneo mobile inizia con il trasporto delle attrezzature in cantiere (trasporto di andata) e termina con il trasporto di rientro delle attrezzature in laboratorio (trasporto di ritorno).

20.1. PROSPEZIONI GEOFISICHE

SIC24_20.1.1. Sondaggio Elettrico Verticale (S.E.V.) quadripolare del tipo Schlumberger, con l'esecuzione di almeno n. 7 misure di resistività apparente per decade logaritmica, per distinti valori di AB e di almeno una doppia misura ad AB fisso ed MN variato per ogni decade logaritmica, compreso l'approntamento delle strumentazioni, l'onere del trasporto in andata e ritorno, l'installazione in ciascun punto di sondaggio, lo stendimento dei cavi, il rilevamento e l'interpretazione dei risultati nonché la diagrammazione e la relazione riepilogativa con riconoscimento degli elettrostrati, calcolo di spessori e resistività, indicazioni dei limiti di equivalenza del modello interpretativo. ASTM D6431-99 (2005)

1) per ogni sondaggio con stendimento AB = 200 m.....	cad.	€	369,97	69,77%	(€ 258,12)
2) per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi 200 m.....	cad.	€	74,00	69,77%	(€ 51,63)

SIC24_20.1.2. Sondaggio Elettrico Verticale (S.E.V.) quadripolare del tipo Wenner, con l'esecuzione di almeno n. 7 misure di resistività apparente per decade logaritmica, per distinti valori di AB e di almeno una doppia misura ad AB fisso ed MN variato per ogni decade logaritmica, compreso l'approntamento delle strumentazioni, l'onere del trasporto in andata e ritorno, l'installazione in ciascun punto di sondaggio, lo stendimento dei cavi, il rilevamento e l'interpretazione dei risultati nonché la diagrammazione e la relazione riepilogativa con riconoscimento degli elettrostrati, calcolo di spessori e resistività, indicazioni dei limiti di equivalenza del modello interpretativo. ASTM G57-95a (2001)

1) per ogni sondaggio con stendimento AB = 200 m.....	cad.	€	403,60	69,77%	(€ 281,58)
2) per ogni successivo tratto di 100 m o frazione oltre i primi 200 m.....	cad.	€	79,28	69,77%	(€ 55,31)

SIC24_20.1.3. Tomografia elettrica 2D per misure di resistività elettrica reale eseguita con multielettrodo digitale dotato di sequenza intelligente di lettura, correzione automatica dei potenziali spontanei, calcolo della varianza di lettura "on-line", acquisizione dei dati su georesistivimetro computerizzato, escluso l'eventuale onere per l'esecuzione dei fori (mediante trapano) nella pavimentazione stradale per il posizionamento degli elettrodi, compresa elaborazione dei dati mediante inversione della matrice dei valori di resistività acquisiti, minimizzazione degli errori e redazione di relazione riepilogativa. ASTM D6431-99 (2005)

1) approntamento ed installazione della attrezzatura su ogni punto di stesa multielettrodica.....	cad.	€	299,18	69,87%	(€ 209,03)
2) per profili con distanza elettrodica fino a 2,00 m.....	m	€	11,22	69,87%	(€ 7,84)
3) per profili con distanza elettrodica da 2,00 a 3,00 m.....	m	€	8,98	69,87%	(€ 6,27)
4) per profili con distanza elettrodica da 3,00 a 5,00 m.....	m	€	6,79	69,88%	(€ 4,75)
5) per misure di caricabilità elettrica (polarizzazione indotta) eseguite durante le misure di acquisizione della resistività elettrica.....	cad.	€	280,48	69,87%	(€ 195,96)

SIC24_20.1.4. Maggiorazione alle voci 20.1.3.2. – 20.1.3.3 – 20.1.3.4 e 20.1.3.5 per rilievi eseguiti in acque dolci o salate.....

% 50,0

SIC24_20.1.5. Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e



21. LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

I prezzi unitari del presente capitolo sono applicabili alle opere di riparazione e ristrutturazione parziale, mentre per le opere di totale demolizione e rifacimento valgono i prezzi riportati negli altri capitoli del prezzario. Nelle categorie di opere sotto riportate sono compensati gli oneri per il trasporto con qualsiasi mezzo del materiale provenienti dalle demolizioni ai luoghi di deposito per quelli utilizzabili, o al posto di carico sui mezzi di trasporto per quelli non utilizzabili, nonché gli oneri per i ponti di servizio per interventi fino a m 3,5 di altezza.

21.1. DEMOLIZIONE E DISMISSIONE

SIC24_21.1.1. Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	m ³	€	357,88	73,23%	(€ 262,08)
SIC24_21.1.2. Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto					
1) eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m ³	€	395,18	64,30%	(€ 254,11)
2) eseguito a mano	m ³	€	554,41	76,99%	(€ 426,87)
SIC24_21.1.3. Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto					
1) eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m ³	€	450,29	67,94%	(€ 305,94)
2) eseguito a mano	m ³	€	706,47	75,53%	(€ 533,60)
SIC24_21.1.4. Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	m ² xcm	€	1,07	73,23%	(€ 0,79)
SIC24_21.1.5. Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto					
1) eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	m ³	€	306,75	73,23%	(€ 224,64)
2) eseguito a mano	m ³	€	485,70	75,53%	(€ 366,85)
SIC24_21.1.6. Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	m ²	€	11,71	74,66%	(€ 8,74)
SIC24_21.1.7. Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	m ²	€	20,49	74,65%	(€ 15,30)
SIC24_21.1.8. Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili	m ²	€	14,87	75,11%	(€ 11,17)
SIC24_21.1.9. Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	m ² xcm	€	2,17	72,41%	(€ 1,57)
SIC24_21.1.10. Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	m ²	€	3,54	75,21%	(€ 2,66)
SIC24_21.1.11. Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	m ² xcm	€	4,29	73,23%	(€ 3,15)
SIC24_21.1.12. Scomposizione di solai in ferro e tavelloni di laterizio di qualsiasi luce e spessore ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	m ²	€	40,19	71,95%	(€ 28,92)
SIC24_21.1.13. Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.....	m ²	€	54,75	72,84%	(€ 39,88)
SIC24_21.1.14. Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.....	m ²	€	8,37	71,96%	(€ 6,02)

22. POZZI PER ACQUA

22.1. POZZI A PERCUSSIONE

SIC24 22.1.1. Trasferimento in loco di apparecchiature per realizzazione di pozzo, comprensivo delle attrezzature ausiliarie occorrenti per l'allestimento di un impianto a percussione, compreso altresì il montaggio delle attrezzature ausiliarie, collegamenti elettrici ed idraulici e quanto altro necessario per l'uso ed il mantenimento durante il periodo di lavoro. Compreso il compenso per la realizzazione di piste e piazzole di lavoro, con esclusione degli oneri per conseguire la disponibilità delle aree per l'esecuzione dei lavori. Il prezzo è comprensivo degli oneri per lo smontaggio delle attrezzature e il trasferimento delle macchine, compresi gli eventuali movimenti di terra necessari per il ripristino dello stato dei luoghi. Compresa la messa in sicurezza della bocca pozzo mediante chiusura con sportello metallico, dotato di lucchetto, fissato al rivestimento del pozzo o in alternativa ancorato ad un apposito cordolo in c.a. da compensarsi a parte. Compresa l'eventuale tombatura dei pozzi non produttivi

1) per il primo pozzo	cad.	€	5.029,16	38,46%	(€ 1.934,32)
2) per ciascun pozzo, successivo al primo, entro il raggio di m 500 dal precedente	cad.	€	1.726,45	28,01%	(€ 483,58)
3) per ciascun pozzo, successivo al primo, oltre il raggio di m 500 dal precedente	cad.	€	2.688,96	34,85%	(€ 937,22)

SIC24 22.1.2. Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm² compreso l'utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo. Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.

– Per diametro di scavo di mm 420

1) per profondità fino a m 20,00 dal p.c.	m	€	138,08	39,20%	(€ 54,13)
2) per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.	m	€	165,43	39,26%	(€ 64,96)
3) per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.	m	€	229,26	39,35%	(€ 90,21)

SIC24 22.1.3. Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm² e fino a 40 N/mm² compreso l'utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.

– Per diametro di scavo di mm 420

1) per profondità fino a m 20,00 dal p.c.	m	€	165,43	39,26%	(€ 64,96)
2) per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.	m	€	206,47	39,32%	(€ 81,20)
3) per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.	m	€	242,69	39,36%	(€ 95,53)

SIC24 22.1.4. Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura con resistenza non superiore a 20 N/mm² compreso l'utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua. Compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.

– Per diametro di scavo di mm 350

1) per profondità fino a m 20,00 dal p.c.	m	€	118,54	39,14%	(€ 46,40)
2) per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.	m	€	142,80	39,21%	(€ 56,00)
3) per profondità da m 40,00 a m 60,00 dal p.c.	m	€	165,43	39,26%	(€ 64,96)
4) per profondità da m 60,00 a m 80,00 dal p.c.	m	€	196,72	39,31%	(€ 77,33)
5) per profondità da m 80,00 a m 100,00 dal p.c.	m	€	242,69	39,36%	(€ 95,53)

SIC24 22.1.5. Perforazione ad andamento verticale eseguita a percussione a distruzione di nucleo in terreni di qualsiasi natura con resistenza superiore a 20 N/mm² e fino a 40 N/mm² compreso l'utilizzo di tubazione di manovra filettata a recupero scarpe, testine, cravatte, cavallotti ed accessori di corredo, compresa la fornitura ed il trasporto dell'acqua occorrente per la perforazione e quanto altro necessita per dare la perforazione a perfetta regola d'arte.

– Per diametro di scavo di mm 350

1) per profondità fino a m 20,00 dal p.c.	m	€	147,84	39,23%	(€ 58,00)
2) per profondità da m 20,00 a m 40,00 dal p.c.	m	€	165,43	39,26%	(€ 64,96)

23. OPERE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E BIOEDILIZIA

23.1. SCAVI, RINTERRI, RILEVATI CON INERTI RICICLATI

SIC24_23.1.1. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

1) all'interno di edifici	m ³	€	177,74	79,05%	(€ 140,51)
2) all'esterno di edifici	m ³	€	151,97	79,05%	(€ 120,13)

SIC24_23.1.2. Sovrapprezzo percentuale allo scavo descritto alla voce 23.1.1.1 e 23.1.1.2 – per ogni metro di maggiore profondità.....

% 40,0

SIC24_23.1.3. Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 23.1.1.1 e 23.1.1.2 con aggregati riciclati, rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della norma UNI EN 11531-1, e provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al regolamento Europeo N 305/2011, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.....

m³ € 12,40 10,80% (€ 1,34)

SIC24_23.1.4. Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonei aggregati riciclati rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della norma UNI EN 11531-1, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e siti a distanza non superiore a 5 km dal cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.....

m³ € 14,99 14,77% (€ 2,21)

SIC24_23.1.5. Costituzione di rilevato, non destinato a sostenere il corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con aggregati riciclati, rispondenti alle caratteristiche di cui alla tabella 4a della norma UNI EN 11531-1, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento Europeo N 305/2011 e siti a distanza non superiore a 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il trasporto delle materie al cantiere, eseguito a strati orizzontali di 30 cm disposti secondo le sagome prescritte, compreso il compattamento del materiale del rilevato eseguito per ogni singolo strato fino a raggiungere una densità superiore a 90% di quella massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa, per gli strati più bassi ed al 95% per lo strato superiore, di spessore non inferiore a 40 cm, compresa la fornitura dell'acqua occorrente e compresa altresì la formazione dei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.....

m³ € 13,93 15,90% (€ 2,21)

SIC24_23.1.6. Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di minirincea con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al regolamento Europeo N 305/2011, conformi alle norme UNI EN 11531-1 rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b (se destinati a sostenere il corpo stradale), compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.....

m³ € 12,20 21,16% (€ 2,58)

23.2. INTONACI

SIC24_23.2.1. Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni isolante termico ed acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo rendono idoneo per interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN 998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm. Composto da un primo strato di rinzafo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti sestri, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali additivi, farina di sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, presenterà elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti ($\mu = 9$), elevate prestazioni di isolamento termico/acustico con range di

24. IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA SANITARIA – RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO – PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – DEPURAZIONE

24.1. COLLETTORI SOLARI IN RAME

SIC24_24.1.1. Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m²; superficie di apertura 2,2 m²; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m²; assorbitore in rame strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido termovettore acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire affidabilità e tenuta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore a 230°C; pressione massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norme EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di sollevamento, l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, collegamento idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte

1) n. 1 collettore solare installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta.....	cad.	€	971,39	26,36%	(€ 256,06)
2) sistema composto da n. 2 collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta.....	cad.	€	1.680,91	20,31%	(€ 341,41)
3) sistema composto da n. 3 collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta.....	cad.	€	2.521,37	20,31%	(€ 512,12)
4) sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta.....	cad.	€	2.993,19	16,11%	(€ 482,18)
5) sistema composto da n. 5 collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta.....	cad.	€	3.798,06	16,93%	(€ 642,91)
6) sistema composto da n. 6 Collettori solari installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta.....	cad.	€	4.829,21	19,97%	(€ 964,36)

SIC24_24.1.2. Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a temperatura fino a 250°C e idoneo all'installazione esterna. Compresi i collegamenti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.....	cad.	€	72,44	31,22%	(€ 22,61)
---	------	---	-------	--------	-----------

SIC24_24.1.3. Fornitura in opera di liquido antigelo costituito da glicole propilenico dosato e miscelato con acqua in proporzioni come da progetto o richiesta della Committenza, compreso il carico della miscela all'interno dell'impianto, lo spurgo dello stesso e quanto altro occorra per renderlo completo e funzionante a perfetta regola d'arte.....	kg	€	12,35	32,26%	(€ 3,99)
---	----	---	-------	--------	----------

SIC24_24.1.4. Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni. Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte

1) boiler 200 l avente serpentino inferiore 0,7 m ² resa termica 25 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); serpentino superiore 0,5 m ² resa termica 22 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.....	cad.	€	1.196,40	21,40%	(€ 256,06)
2) boiler 300 l avente serpentino inferiore 1,2 m ² resa termica 38 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); serpentino superiore 0,9 m ² resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.....	cad.	€	1.342,51	19,07%	(€ 256,06)
3) boiler 400 l avente serpentino inferiore 1,45 m ² resa termica 42 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); serpentino superiore 0,9 m ² resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.....	cad.	€	1.561,67	16,40%	(€ 256,06)
4) boiler 500 l avente serpentino inferiore 1,75 m ² resa termica 52 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); serpentino superiore 0,9 m ² resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.....	cad.	€	1.707,78	14,99%	(€ 256,06)
5) boiler 1000 l avente serpentino inferiore 2,8 m ² resa termica 120 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); serpentino superiore 1,7 m ² resa termica 51 kW (salto termico 35°C e primario a t = 80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.....	cad.	€	2.657,47	9,63%	(€ 256,06)

25. ISOLAMENTO SISMICO

25.1. ISOLATORI SISMICI

SIC24_25.1.1. Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere marcato CE secondo EN 15129/2018. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Le prove di accettazione (FPC), secondo EN 15129/2018, obbligatorie per la marcatura CE, sono compensate a parte e da condurre su 1 dispositivo ogni 20 per ciascuna tipologia avente le medesime caratteristiche. La portata verticale massima (SLC) è il massimo carico verticale nelle combinazioni di carico comprensive dell'azione sismica o in qualsiasi combinazione di carico che preveda spostamento orizzontale.

1) portata verticale massima (SLC) fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm e attrito dinamico nominale = 2,5%	cad.	€	4.702,53	17,07%	(€ 802,94)
2) portata verticale massima (SLC) fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm e attrito dinamico nominale = 2,5%	cad.	€	5.715,59	14,05%	(€ 802,94)
3) portata verticale massima (SLC) fino a 4500 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm e attrito dinamico nominale = 2,5%	cad.	€	6.750,09	11,89%	(€ 802,94)
4) portata verticale massima (SLC) fino a 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm e attrito dinamico nominale = 2,5%	cad.	€	8.227,24	9,76%	(€ 802,94)
5) portata verticale massima (SLC) oltre 6000 kN e scorrimento fino a +/- 100 mm e attrito dinamico nominale = 2,5%	kN	€	1,20	9,83%	(€ 0,12)

SIC24_25.1.2. Sovrapprezzo all'articolo 25.1.1 per spostamenti superiori a ±100 mm e fino a ± 200 mm.....

	%	15,0
--	---	-------------

SIC24_25.1.3. Sovrapprezzo all'articolo 25.1.1 per spostamenti superiori a ± 200 mm e fino a ± 300 mm.....

	%	30,0
--	---	-------------

SIC24_25.1.4. Sovrapprezzo all'articolo 25.1.1 per spostamenti superiori a ± 300 mm e fino a ± 400 mm.....

	%	50,0
--	---	-------------

SIC24_25.1.5. Sovrapprezzo agli articoli 25.1.1.1 – 2.1.1.2 per isolatori a scorrimento con attrito dinamico nominale > 2,5%

	%	80,0
--	---	-------------

SIC24_25.1.6. Sovrapprezzo agli articoli 25.1.1.3 – 25.1.1.4 – 25.1.1.5 per isolatori a scorrimento con attrito dinamico nominale > 2,5%

	%	65,0
--	---	-------------

SIC24_25.1.7. Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidità verticale e bassa rigidità orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle norme UNI EN 15129/2018; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al D.P.R. 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 16 MPa; allungamento a rottura > 350%; prova di aderenza elastomero acciaio fino a deformazione di taglio almeno uguale o maggiore di 2,50; smorzamento viscoso equivalente > 10%. tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è riferito al dm³, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in piante dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione

1) per isolatori aventi un volume compreso fra 1 e 15 dm ³	dm ³	€	314,79	0,82%	(€ 2,58)
2) per isolatori aventi un volume compreso fra 15,01 e 25,00 dm ³	dm ³	€	238,89	1,08%	(€ 2,58)
3) per isolatori aventi un volume compreso fra 25,01 e 35,00 dm ³	dm ³	€	219,91	1,17%	(€ 2,58)
4) per isolatori aventi un volume compreso fra 35,01 e 60,00 dm ³	dm ³	€	188,29	1,37%	(€ 2,58)
5) per isolatori aventi un volume compreso fra 60,01 e 100,00 dm ³	dm ³	€	162,99	1,58%	(€ 2,58)
6) per isolatori aventi un volume compreso fra 100,01 e 120,00 dm ³	dm ³	€	150,34	1,71%	(€ 2,58)

26. OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA

26.1. OPERE PROVVISORIALI

SIC24_26.1.1. Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane

1) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	m ²	€	8,68	76,05%	(€ 6,60)
2) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	m ²	€	9,97	64,99%	(€ 6,48)

SIC24_26.1.2. Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione

– per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	m ² xmese	€	1,68	40,23%	(€ 0,68)
---	----------------------	---	------	--------	----------

SIC24_26.1.3. Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito

– per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base	m ²	€	3,83	81,31%	(€ 3,12)
---	----------------	---	------	--------	----------

SIC24_26.1.4. Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane

1) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	m ³	€	11,13	78,95%	(€ 8,79)
2) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio	m ³	€	12,81	68,60%	(€ 8,79)

SIC24_26.1.5. Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione

– per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni	m ² xmese	€	1,43	43,47%	(€ 0,62)
---	----------------------	---	------	--------	----------

SIC24_26.1.6. Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito

– per ogni m ³ di ponteggio in opera misurato dalla base	m ³	€	4,67	81,16%	(€ 3,79)
---	----------------	---	------	--------	----------

27. DISPOSITIVI ANTINCENDIO

27.1. PORTE REI ED ACCESSORI

SIC24_27.1.1. Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri;
- anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni;
- Isolamento dell'anta costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio;
- guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del telaio;
- cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura;
- rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere;
- serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo;
- maniglia antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent;
- verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura antigraffio gofrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei lavori.

La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisoria ed altro onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente

1) porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, di superficie fino a m ² 2,00.....	m ²	€	207,58	19,04%	(€ 39,52)
2) porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, di superficie da m ² 2,01 a m ² 2,50	m ²	€	193,85	20,39%	(€ 39,52)
3) porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, di superficie oltre m ² 2,51	m ²	€	184,46	21,42%	(€ 39,52)

SIC24_27.1.2. Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri;
- anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e maniglioni;
- Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di alluminio;
- guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte inferiore e superiore delle ante REI 120;
- cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura;
- rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere;
- serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo;

TABELLE MANODOPERA E NOLI

MANODOPERA

Codice	Descrizione	Unità misura	Costo (€)
RU24_M1	Tecnico Specializzato	h	31,62
RU24_M2	Operaio Specializzato	h	29,94
RU24_M3	Operaio Qualificato	h	27,78
RU24_M4	Operaio Comune	h	24,91
RU24_M5	Squadra sommozzatori tre operatori con attrezzatura	h	360,00
RU24_M6	Operaio specializzato rocciatore	h	30,06
RU24_M7	Tecnico Specializzato laureato abilitato	h	56,81
RU24_M8	Tecnico per taratura strumentazione	h	40,00
RU24_M9	Tecnico per diagnostica unità TNC	h	60,00
RU24_M10	Dirigente tecnico BCM	h	50,00
RU24_M11	Assistente tecnico BCM	h	36,00
RU24_M12	Rastrellatore BCM	h	35,00
RU24_M13	Operatore mezzo meccanico specializzato	h	29,94
RU24_M14	Operatore mezzo meccanico comune	h	24,91
RU24_M15	Operatore mezzo meccanico specializzato/qualificato	h	28,86

NOLI

Codice	Descrizione	Unità misura	Costo (€)
AT24_N1	MOTOSEGA CON MOTORE A SCOPPIO – Kw 4,1 – Cv 5,5	h	33,50
AT24_N2	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO PORTATA 180 Q.LI CON CISTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304	h	77,80
AT24_N3	ESCAVATORE CINGOLATO TIPO CGT-CAT – 325 NG L 22,5 T – Kw 130 – Cv 177	h	116,20
AT24_N4	MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR Kw 16,5 – Cv 22 – COMPLETO DI MARTELLI PNEUMATICI SILENZIATI PESO 17,5 KG	h	43,60
AT24_N5	PALA GOMMATA – Kw 122 – Cv 166	h	109,40
AT24_N6	AUTOCARRO 4 ASSI 8x4 Kw 353 – Cv 480 – POMPA PER CLS CON BRACCIO K42 L	h	122,60
AT24_N7	AUTOCARRO 3 ASSI 6x4 – Kw 353 – Cv 480	h	104,50
AT24_N7A	AUTOCARRO 3 ASSI 6x4 – Kw 353 – Cv 480	h	0,14
AT24_N8	RULLO COMPATTATORE FERRO-GOMMA PESO OPERATIVO 12 T – Kw 117 – Cv 158	h	98,60
AT24_N9	MARTELLO DEMOLITORE	h	30,50
AT24_N10	SCARIFICATRICE A FREDDO – Kw 470 – Cv 640	h	306,70
AT24_N11	VIBRATORE AD IMMERSIONE AD AGO PER CALCESTRUZZO COMPRESO CONVERTITORE – 2,75 KVA – 2 Kw	h	28,90
AT24_N11A	MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR Kw 16,9 – Cv 22 – COMPLETO DI VIBRATORI PNEUMATICI	h	42,80
AT24_N12	IMPIANTO DI MISCELAZIONE PER PREPARAZIONE BOIACCHE PER INIEZIONI – POTENZA 25,7 Kw – 35 CV	h	75,30
AT24_N13	SISTEMA GEORADAR	h	162,80
AT24_N14	BETONIERA A BICCHIERE A INVERSIONE DI MARCIA – Kw 20 – Cv 28 – PRODUZIONE 17 MC/H	h	47,70
AT24_N15	TRATTORE CINGOLATO APRIPISTA – Kw 136 – Cv 182	h	148,00
AT24_N16	MINIPALA COMPATTA GOMMATA – Kw 55,4 – Cv 75	h	65,90
AT24_N17	ESCAVATORE CINGOLATO – Kw 130 – Cv 177 – CON MARTELLO H 120S	h	134,70
AT24_N18	CRAWLER DRILL PER FORI ESPLOSIVO CAVA – Kw 25 – Cv 34 – DIAMETRO FORO 105-202 MM PROFONDITÀ MAX 40 M	h	50,20
AT24_N19	MOTOCOMPRESSORE DA 13.300 L/MIN A 8,6 BAR – Kw 105 – Cv 142	h	70,70
AT24_N20	MARTELLO DEMOLITORE – Kw 2 – 2,7 Hp	h	29,30
AT24_N20A	MARTELLO DEMOLITORE con attacco SDS – Kw 1,7 – 2 Hp	h	27,30
AT24_N21	TAGLIASFALTO CON MOTORE DIESEL – Kw 14 – Cv19 – Profondità max di taglio 185 mm	h	40,20
AT24_N22	TRENCHER GOMMATO PER SCAVI DI MINITRINCEA – Kw 48,5 – Cv 65 – LARGHEZZA SCAVO C.M. 5-20 PROFONDITÀ FINO A CM 60	h	98,70



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

TABELLA MATERIALI

Codice	Descrizione	Unità misura	Costo (€)
PR24_01M0001	Polvere da mina	kg	15,00
PR24_01M0002	Malta cementizia a q 3 di cemento	m³	144,23
PR24_01M0003	Miccia	m	1,30
PR24_01M0004	Acqua dolce	m³	2,00
PR24_01M0005	Detonatori	cad.	5,00
PR24_01M0006	Tout-venat di cava	m³	13,90
PR24_01M0007	Oneri abbattimento polvere e ripristino condutture	a stima	1,20
PR24_01M0008	Cemento R 325 in sacchi	q	21,90
PR24_01M0009	Terreno vegetale	m³	14,45
PR24_01M0010	Ghiaietti e pietrischi	m³	20,99
PR24_01M0011	Calce in sacchi	q	18,24
PR24_01M0012	Bentonite per fluidi di perforazione	q	26,00
PR24_01M0013	Recinzione a mezzo pannellature	m²	9,50
PR24_01M0014	Conglomerato cementizio C20/25	m³	148,00
PR24_01M0015	Additivo antiritiro	l	4,55
PR24_01M0016	Stabilizzato R.O.S.E. 0/80	m³	5,34
PR24_01M0017	Stabilizzato R.O.S.E. 0/28	m³	4,58
PR24_01M0018	Pigmenti coloranti per cls	kg	12,00
PR24_02M0001	Conci di tufo (20x11x37) o (25x11x37)	cad.	1,86
PR24_02M0002	Malta bastarda calce/cemento 3/1	m³	162,87
PR24_02M0003	Legname abete in tavole	m³	645,00
PR24_02M0004	Blocchi cemento pomice (50x25x25)	m³	85,60
PR24_02M0005	Blocchi di argilla espansa per tompagnamento REI 180	cad.	3,04
PR24_02M0006	Blocchi di laterizi forati da cm 25x25x20	cad.	1,39
PR24_02M0007	Malta cementizia a q 4 di cemento	m³	166,13
PR24_02M0008	Blocchi di laterizi porizzati da cm 30x25x19	cad.	2,12
PR24_02M0009	Muratura faccia vista port. 20x50x20 cong. cement. grigio	m²	36,00
PR24_02M0010	Muratura faccia vista port. 20x50x20 cong. cement. color	m²	42,95
PR24_02M0011	Muratura faccia vista port. 12x50x20 cong. cement. grigio	m²	25,30
PR24_02M0012	Muratura faccia vista port. 12x50x20 cong. cement. color	m²	30,50
PR24_02M0013	Mattoni pieni (6x12x25)	cad.	0,64
PR24_02M0014	Mattoni forati (12x25x25)	cad.	0,63
PR24_02M0015	Mattoni forati (8x25x25)	cad.	0,56
PR24_02M0016	Tavole cemento pomice da cm 12x25x50	m²	12,85
PR24_02M0017	Tavole cemento pomice da cm 8x25x50	m²	9,10
PR24_02M0018	Pannello in lana di vetro sp. 4 cm	m²	8,64
PR24_02M0019	Parete in laterizio forato cm 8x25x25	m²	8,81
PR24_02M0020	Pannello in lana di vetro sp. 5 cm	m²	10,89
PR24_02M0021	Pannello in lana di vetro sp. 6 cm	m²	13,10
PR24_02M0022	Pannello in fibre naturali Kenaf sp. 4 cm	m²	8,00
PR24_02M0023	Pannello in fibre naturali Kenaf sp. 5 cm	m²	10,00
PR24_02M0024	Pannello in fibre naturali Kenaf sp. 6 cm	m²	16,00
PR24_02M0025	Parete in blocchi di porizzato 30x25x23,8 cm	m²	44,29
PR24_02M0026	Mattoni forati (25x25x35)	cad.	2,28
PR24_02M0027	Parete in blocchi di porizzato 30x25x23,8 cm	m²	44,29
PR24_02M0028	Blocchi di laterizi porizzati da cm 36,5	m²	41,69
PR24_02M0029	Blocchi di laterizi porizzati da cm 42,5	m²	44,66
PR24_02M0030	Blocchi di laterizi porizzati da cm 49	m²	51,83
PR24_02M0031	Blocchi di laterizi porizzati da cm 30 con lana di roccia	m²	70,17
PR24_02M0032	Blocchi di laterizi porizzati da cm 33,5 con lana di roccia	m²	71,59
PR24_02M0033	Blocchi di laterizi porizzati da cm 42,5 con lana di roccia	m²	83,18
PR24_02M0034	Blocchi di laterizi porizzati da cm 49 con lana di roccia	m²	103,60
PR24_02M0035	Blocchi di laterizi porizzati da cm 25 percent fori ≤ 45%	m³	143,99



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE ELENCO PREZZI 2024

NOTE SUL SOFTWARE ELENCO PREZZI 2024

Il software **ELENCO PREZZI 2024** consente di visualizzare e stampare le singole voci dell'elenco prezzi, nonché di copiarle per l'utilizzo in altri programmi, anche di contabilità.

Unitamente al software sono disponibili i seguenti contenuti:

- **TABELLE MANODOPERA E NOLI;**
- **TABELLA MATERIALI;**
- **SPECIALE TESTO UNICO EDILIZIA** (Norme nazionali e regionali; Giurisprudenza del TAR; Giurisprudenza del Consiglio di Stato; Giurisprudenza della Corte di Cassazione; Giurisprudenza della Corte Costituzionale; Documenti utili);
- **SPECIALE CODICE APPALTI** (Approfondimenti tecnici; Normativa europea, nazionale e regionale; Provvedimenti correttivi e attuativi; Giurisprudenza).

REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

- Processore da 2.00 GHz;
- MS Windows Vista/7/8/10 (sono necessari i privilegi di amministratore);
- MS .Net Framework 4+;
- 250 MB liberi sull'HDD; 2 GB di RAM;
- MS Word 2007 e vs. successive;
- Accesso ad internet e browser web.

DOWNLOAD DEL SOFTWARE E RICHIESTA DELLA PASSWORD DI ATTIVAZIONE

1. Collegarsi al seguente indirizzo internet:

<http://www.grafill.it/soft/04448>

2. Se si dispone di un account su **www.grafill.it** effettuare l'accesso al sito internet inserendo nome utente o e-mail e password e cliccare sul tasto **[Accedi]**. Se non si dispone di un account su **www.grafill.it** occorre registrarsi cliccando sul tasto **[Iscriviti]**.
3. Accettare la licenza del software, quindi cliccare su **[Continua]**.
4. Inserire una parola presente all'interno del libro e premere sul tasto **[Continua]** per completare la registrazione.
5. Verrà inviata una e-mail con il link da cui scaricare il software unitamente ai dati di attivazione.

INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE

1. Fare il download del software (file ***.exe**) cliccando sul link ricevuto per e-mail.
2. Avviare l'installazione del software facendo doppio clic sul file **88-277-0445-5.exe** e seguire la procedura.
3. Avviare il software:

Per utenti MS Windows Vista/7/8: **[Start]** > **[Tutti i programmi]** > **[Grafill]**
> **[Elenco Prezzi Sicilia 2024]** (cartella) > **[Elenco Prezzi Sicilia 2024]** (icona di avvio)

Per utenti MS Windows 10: **[Start]** > **[Tutte le app]** > **[Grafill]** > **[Elenco Prezzi Sicilia 2024]** (icona di avvio)

4. Nella finestra *Registrazione Software* inserire i dati richiesti e, cliccando su **[Registra]**, verrà visualizzata la finestra principale del software.



