

Scheda elemento: P.01.10.10.a

Anagrafica

Codice P.01.10.10.a

Descrizione Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 9.58 (40.37%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.2	€ 5.04	
Totale Risorse Umane						€ 9.58	0.511
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0060	€ 1.77	
4	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0040	€ 1.19	
5	Chiodi in acciaio da 50 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.84	0.01	€ 0.02	
6	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.01	€ 0.01	
7	Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.05	3.3	€ 3.46	
8	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 7.50	0.400
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0050	€ 0.31	
10	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
Totale Attrezzature						€ 1.68	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 18.76	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.81	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.16	
Prezzo totale						€ 23.73	

Scheda elemento: P.01.10.10.b

Anagrafica

Codice P.01.10.10.b

Descrizione Rete metallica zincata su paletti di legno

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 10.54 (48.48%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.22	€ 5.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.22	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.54	0.614
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0060	€ 1.77	
4	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0040	€ 1.19	
5	Chiodi in acciaio da 50 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.84	0.01	€ 0.02	
6	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.01	€ 0.01	
7	Rete metallica zincata maglia mm 50x50	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 0.77	1.2	€ 0.92	
8	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.96	0.289
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0050	€ 0.31	
10	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
Totale Attrezzature						€ 1.68	0.098
Totale Parziale (TP)						€ 17.18	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.58	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.98	
Prezzo totale						€ 21.74	

Scheda elemento: P.01.10.10.c

Anagrafica

Codice P.01.10.10.c

Descrizione Rete di plastica stampata su paletti di legno

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 11.50 (48.94%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.24	€ 5.45	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.24	€ 6.05	
Totale Risorse Umane						€ 11.50	0.619
3	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0060	€ 1.77	
4	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0040	€ 1.19	
5	Chiodi in acciaio da 50 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.84	0.01	€ 0.02	
6	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.01	€ 0.01	
7	Rete di plastica stampata	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23	1.1	€ 1.35	
8	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.39	0.290
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0050	€ 0.31	
10	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
Totale Attrezzature						€ 1.68	0.090
Totale Parziale (TP)						€ 18.57	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.79	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.14	
Prezzo totale						€ 23.50	

Scheda elemento: P.01.10.10.d

Anagrafica

Codice P.01.10.10.d

Descrizione Rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 11.50 (55.21%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.24	€ 5.45	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.24	€ 6.05	
Totale Risorse Umane						€ 11.50	0.698
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0040	€ 1.19	
4	Chiodi in acciaio da 50 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.84	0.01	€ 0.02	
5	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.01	€ 0.01	
6	Rete metallica zincata maglia mm 50x50	Prodotti da costruzione	100 kg	€ 0.77	1.05	€ 0.81	
7	Tubo di diametro mm 48	Prodotti da costruzione	m	€ 3.56	0.06	€ 0.21	
8	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.29	0.200
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0050	€ 0.31	
10	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
Totale Attrezzature						€ 1.68	0.102
Totale Parziale (TP)						€ 16.47	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.47	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.89	
Prezzo totale						€ 20.83	

Scheda elemento: P.01.10.10.e

Anagrafica

Codice P.01.10.10.e

Descrizione Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 5.75 (39.93%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.12	€ 3.02	
Totale Risorse Umane						€ 5.75	0.505
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0040	€ 1.19	
4	Chiodi in acciaio da 50 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.84	0.01	€ 0.02	
5	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.0010	€ 0.00	
6	Rete di plastica stampata	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.23	1.2	€ 1.48	
7	Tubi per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.06	€ 0.21	
8	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 3.95	0.347
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0050	€ 0.31	
10	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
Totale Attrezzature						€ 1.68	0.148
Totale Parziale (TP)						€ 11.38	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.71	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.31	
Prezzo totale						€ 14.40	

Scheda elemento: P.01.10.20.a

Anagrafica

Codice P.01.10.20.a

Descrizione Tavolame e travi in legno

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,04 (1,05%)

m.d'o. € 9.97 (32.50%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	0.411
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0125	€ 3.14	
4	Morali e correntini in abete	Prodotti da costruzione	mc	€ 295.0	0.0050	€ 1.48	
5	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67	0.02	€ 0.01	
6	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.01	€ 0.01	
7	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.69	0.235
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.05	€ 3.11	
9	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
10	Sega circolare	Attrezzature	ora	€ 34.29	0.12	€ 4.11	
Totale Attrezzature						€ 8.59	0.354
Totale Parziale (TP)						€ 24.25	
11	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.64	
12	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.79	
Prezzo totale						€ 30.68	

Scheda elemento: P.01.10.20.b

Anagrafica

Codice P.01.10.20.b

Descrizione Tavolame in legno e elementi tubolari metallici

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,05 (1,05%)

m.d'o. € 9.97 (27.57%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.2	€ 5.43	
Totale Risorse Umane						€ 9.97	0.349
3	Tavole in abete per sottomisure	Prodotti da costruzione	mc	€ 251.3	0.0145	€ 3.64	
4	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.67	0.2	€ 0.13	
5	Giunto ortogonale per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.27	0.375	€ 1.23	
6	Filo di ferro ricotto nero	Prodotti da costruzione	kg	€ 0.71	0.015	€ 0.01	
7	Tubi per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.6	€ 2.10	
8	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 8.16	0.286
9	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.08	€ 4.97	
10	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.04	€ 1.37	
11	Sega circolare	Attrezzature	ora	€ 34.29	0.12	€ 4.11	
Totale Attrezzature						€ 10.45	0.366
Totale Parziale (TP)						€ 28.58	
12	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 4.29	
13	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 3.29	
Prezzo totale						€ 36.16	

Scheda elemento: P.01.10.30.a

Anagrafica

Codice P.01.10.30.a

Descrizione Moduli di altezza pari a 2,00 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (22.44%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.284
3	Modulo rete a maglia 20x50 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 9.82	1.0	€ 9.82	
4	Base in cls per moduli prefabbricati, peso 28-35 Kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 6.66	0.16	€ 1.07	
5	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 11.94	0.681
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.035
Totale Parziale (TP)						€ 17.54	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.63	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.02	
Prezzo totale						€ 22.19	

Scheda elemento: P.01.10.40.a

Anagrafica

Codice P.01.10.40.a

Descrizione Moduli di altezza pari a 2,00 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (23.74%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.300
3	Modulo pannello cieco in metallo	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.02	1.0	€ 11.02	
4	Base in cls per moduli prefabbricati, peso 38-40 Kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.96	0.16	€ 1.27	
5	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.34	0.669
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 19.95	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.99	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.29	
Prezzo totale						€ 25.23	

Scheda elemento: P.01.10.50.a

Anagrafica

Codice P.01.10.50.a

Descrizione Moduli di altezza pari a 2,00 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (23.70%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.300
3	Base in cls per moduli prefabbricati, peso 38-40 Kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.96	0.16	€ 1.27	
4	Modulo pannello cieco in legno	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.04	1.0	€ 11.04	
5	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.36	0.669
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.031
Totale Parziale (TP)						€ 19.97	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.00	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.30	
Prezzo totale						€ 25.27	

Scheda elemento: P.01.10.50.b

Anagrafica

Codice P.01.10.50.b

Descrizione Moduli di altezza pari a 2,00 m

Dettagli

Unità di misura mq/30gg

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 6.71 (25.64%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.14	€ 3.18	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.14	€ 3.53	
Totale Risorse Umane						€ 6.71	0.324
3	Base in cls per moduli prefabbricati, peso 38-40 Kg	Prodotti da costruzione	cad	€ 7.96	0.16	€ 1.27	
4	Modulo pannello cieco in legno	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.04	1.0	€ 11.04	
5	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 13.36	0.646
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 20.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.38	
Prezzo totale						€ 26.17	

Scheda elemento: P.01.10.60.a

Anagrafica

Codice P.01.10.60.a

Descrizione Altezza pari a m 1,00

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 6.22 (41.16%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.13	€ 2.95	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.13	€ 3.27	
Totale Risorse Umane						€ 6.22	0.521
3	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.04	€ 0.06	
4	Rete in polietilene di altezza 1,00 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 0.73	1.05	€ 0.77	
5	Paletto per recinzione zincato per altezza 1,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 4.0	0.73	€ 2.92	
6	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.80	0.402
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0040	€ 0.25	
8	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.02	€ 0.68	
Totale Attrezzature						€ 0.93	0.078
Totale Parziale (TP)						€ 11.95	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.79	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.37	
Prezzo totale						€ 15.11	

Scheda elemento: P.01.10.60.b

Anagrafica

Codice P.01.10.60.b

Descrizione Altezza pari a 1,50 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 7.19 (43.68%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.15	€ 3.41	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.15	€ 3.78	
Totale Risorse Umane						€ 7.19	0.553
3	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.04	€ 0.06	
4	Rete in polietilene di altezza 1,50 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.26	1.05	€ 1.32	
5	Paletto per recinzione zincato per altezza 1,5 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 5.03	0.49	€ 2.46	
6	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 4.89	0.376
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0040	€ 0.25	
8	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.02	€ 0.68	
Totale Attrezzature						€ 0.93	0.071
Totale Parziale (TP)						€ 13.01	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 1.95	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.50	
Prezzo totale						€ 16.46	

Scheda elemento: P.01.10.60.c

Anagrafica

Codice P.01.10.60.c

Descrizione Altezza pari a 1,80 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,02 (1,05%)

m.d'o. € 8.62 (44.80%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.18	€ 4.09	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.18	€ 4.53	
Totale Risorse Umane						€ 8.62	0.567
3	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.05	€ 0.07	
4	Rete in polietilene di altezza 1,80 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.58	1.05	€ 1.66	
5	Paletto per recinzione zincato per altezza 1,8 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 6.89	0.41	€ 2.82	
6	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 5.60	0.368
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0050	€ 0.31	
8	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.02	€ 0.68	
Totale Attrezzature						€ 0.99	0.065
Totale Parziale (TP)						€ 15.21	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.28	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.75	
Prezzo totale						€ 19.24	

Scheda elemento: P.01.10.60.d

Anagrafica

Codice P.01.10.60.d

Descrizione Altezza pari a 2,00 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 9.58 (45.42%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.2	€ 4.54	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.2	€ 5.04	
Totale Risorse Umane						€ 9.58	0.575
3	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.0060	€ 0.01	
4	Rete in polietilene di altezza 2,00 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.74	1.05	€ 1.83	
5	Paletto per recinzione zincato per altezza 2,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 8.52	0.37	€ 3.15	
6	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.04	0.362
7	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0060	€ 0.37	
8	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.02	€ 0.68	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.063
Totale Parziale (TP)						€ 16.67	
9	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.50	
10	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 1.92	
Prezzo totale						€ 21.09	

Scheda elemento: P.01.10.60.e

Anagrafica

Codice P.01.10.60.e

Descrizione Rete di plastica stampata e tubi da ponteggio

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 10.54 (47.03%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.22	€ 5.00	
2	2° livello (operaio qualificato)	Risorse Umane	ora	€ 25.19	0.22	€ 5.54	
Totale Risorse Umane						€ 10.54	0.595
3	Tavolame in abete spessore 25 mm	Prodotti da costruzione	mc	€ 296.7	0.0038	€ 1.13	
4	Filo di ferro zincato	Prodotti da costruzione	kg	€ 1.41	0.0060	€ 0.01	
5	Rete in polietilene di altezza 2,00 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 1.74	1.05	€ 1.83	
6	Tubi per ponteggio	Prodotti da costruzione	m	€ 3.5	0.6	€ 2.10	
7	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 6.12	0.346
8	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.0060	€ 0.37	
9	Martello demolitore elettrico	Attrezzature	ora	€ 34.2	0.02	€ 0.68	
Totale Attrezzature						€ 1.05	0.059
Totale Parziale (TP)						€ 17.71	
10	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.66	
11	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.04	
Prezzo totale						€ 22.41	

Scheda elemento: P.01.10.70.a

Anagrafica

Codice P.01.10.70.a

Descrizione Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 4.98 (20.06%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.1	€ 2.27	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.1	€ 2.71	
Totale Risorse Umane						€ 4.98	0.254
3	Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 10.43	1.0	€ 10.43	
4	Base in cls per moduli prefabbricati, peso 48-52 Kg	Prodotti da costruzione	mq/30 gg	€ 15.95	0.16	€ 2.55	
5	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.03	0.715
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.032
Totale Parziale (TP)						€ 19.63	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 2.94	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.26	
Prezzo totale						€ 24.83	

Scheda elemento: P.01.10.70.b

Anagrafica

Codice P.01.10.70.b

Descrizione Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m

Dettagli

Unità di misura mq

Categoria Lavoro Scavi, movimento terra, malte

Incidenza sicurezza spese generali € 0,03 (1,05%)

m.d'o. € 5.99 (22.89%)

Articoli

	Articolo	Categoria	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale	% TP
1	1° livello (operaio comune)	Risorse Umane	ora	€ 22.71	0.12	€ 2.73	
2	3° livello (operaio specializzato)	Risorse Umane	ora	€ 27.13	0.12	€ 3.26	
Totale Risorse Umane						€ 5.99	0.290
3	Base in cls per moduli prefabbricati, peso 48-52 Kg	Prodotti da costruzione	mq/30 gg	€ 15.95	0.1	€ 1.59	
4	Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m	Prodotti da costruzione	mq	€ 11.44	1.0	€ 11.44	
5	Impianto di segnalazione, luci e tabelle	Prodotti da costruzione	a corpo	€ 1.05	1.0	€ 1.05	
Totale Prodotti da costruzione						€ 14.08	0.681
6	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	Attrezzature	ora	€ 62.13	0.01	€ 0.62	
Totale Attrezzature						€ 0.62	0.030
Totale Parziale (TP)						€ 20.69	
7	Spese Generali 15%	Spese	%	15.0	--	€ 3.10	
8	Utile d'Impresa 10%	Spese	%	10.0	--	€ 2.38	
Prezzo totale						€ 26.17	