NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
1	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno.				mq
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,1500	25,98	€ 3,90
	Operaio comune	ora	0,1500	23,51	€ 3,53
Materiali					
	Abete in morali	mc	0,0060	302,70	€ 1,82
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0040	293,76	€ 1,18
	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,82	€ 0,02
	Lamiera in acciaio zincato ondulato 3/10	kg	3,3000	1,04	€ 3,43
	Filo di ferro zincato	kg	0,0100	0,78	€ 0,01
Noli					
	Martello demolitore elettrico	ora	0,0800	3,27	€ 0,26
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 14,18
	Spese generali	%	15,00%		€ 2,13
					€ 16,31
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,63
	Prezzo di applicazione				**€ 17,94**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
2	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno.				mq
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,1800	25,98	€ 4,68
	Operaio comune	ora	0,1800	23,51	€ 4,23
Materiali					
	Abete in morali	mc	0,0060	302,70	€ 1,82
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0040	293,76	€ 1,18
	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,82	€ 0,02
	Rete metallica zincata maglia mm. 50x50	kg	1,2000	0,76	€ 0,91
	Filo di ferro zincato	kg	0,0050	0,78	€ 0,00
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 12,88
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,93
					€ 14,81
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,48
	Prezzo di applicazione				**€ 16,30**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
3	Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio.				mq
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,1500	25,98	€ 3,90
	Operaio comune	ora	0,1500	23,51	€ 3,53
Materiali					
	Tubo di diametro mm. 48	ml	0,6000	8,52	€ 5,11
	Abete da lavoro in tavolame sp. 25 mm.	mc	0,0038	293,76	€ 1,12
	Filo di ferro zincato	kg	0,0100	0,78	€ 0,01
	Rete metallica zincata maglia mm. 50x50	kg	3,3000	0,76	€ 2,51
					€ -
Noli					
	Martello demolitore elettrico	ora	0,0800	3,27	€ 0,26
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 16,48
	Spese generali	%	15,00%		€ 2,47
					€ 18,95
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,89
	Prezzo di applicazione				**€ 20,84**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
4	Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con tavolame e travi in legno.				**mq**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,1800	27,86	€ 5,01
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,1800	23,51	€ 4,23
Materiali					
	Abete in morali	mc	0,0050	302,70	€ 1,51
	Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0125	248,81	€ 3,11
	Chiodi per carpentiere 20x100	kg	0,2000	0,66	€ 0,13
					€ -
					€ -
Noli					
	Sega circolare	ora	0,1200	3,80	€ 0,46
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 14,46
	Spese generali	%	15,00%		€ 2,17
					€ 16,63
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,66
	Prezzo di applicazione				**€ 18,29**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
5	Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con tavolame in legno ed elementi tubolari metallici.				**mq**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,1800	27,86	€ 5,01
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,1800	23,51	€ 4,23
Materiali					
	Tubo da ponteggio	ml	0,6000	3,50	€ 2,10
	Giunto ortogonale per ponteggio	cad	0,3750	3,27	€ 1,23
	Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0145	248,81	€ 3,61
	Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0300	0,70	€ 0,02
	Chiodi per carpentiere 20x100	kg	0,2000	0,66	€ 0,13
Noli					
	Sega circolare	ora	0,1200	3,80	€ 0,46
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 16,79
	Spese generali	%	15,00%		€ 2,52
					€ 19,31
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,93
	Prezzo di applicazione				**€ 21,24**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
6	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,1500	27,86	€ 4,18
	Operaio qualificato	ora	0,0500	25,98	€ 1,30
	Operaio comune	ora	0,1500	23,51	€ 3,53
Materiali					
	Tubo da ponteggio	ml	1,8000	3,50	€ 6,30
	Giunto ortogonale per ponteggio	cad	1,0000	3,27	€ 3,27
	Basette fisse	cad	0,1000	3,66	€ 0,37
	Basette regolabili	cad	0,1000	7,58	€ 0,76
					€ -
Noli					
	Sega circolare	ora	0,2000	3,80	€ 0,76
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0005	48,12	€ 0,02
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 20,48
	Spese generali	%	15,00%		€ 3,07
					€ 23,55
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 2,36
	Prezzo di applicazione				**€ 25,91**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
7	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da puntelli metallici regolabili (cristi), legname necessario per la ripartizione dei carichi, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fino ad un altezza di ml. 3,50 dal piano di appoggio.				mq
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,5000	27,86	€ 13,93
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,5000	23,51	€ 11,76
Materiali					
	Puntelli metallici	cad	1,0000	18,00	€ 18,00
	Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0100	248,81	€ 2,49
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0200	48,12	€ 0,96
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 47,14
	Spese generali	%	15,00%		€ 7,07
					€ 54,21
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 5,42
	Prezzo di applicazione				**€ 59,63**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
9	Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature metalliche di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, etc. di qualsiasi sezione, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di qualsiasi sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	kg

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,0800	27,86	€ 2,23
	Operaio qualificato	ora	0,0600	25,98	€ 1,56
	Operaio comune	ora	0,0800	23,51	€ 1,88
Materiali					
	Ferro lavorato per carpenteria	kg	1,0000	0,70	€ 0,70
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0008	48,12	€ 0,04
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 6,41
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,96
					€ 7,37
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,74
	Prezzo di applicazione				**€ 8,10**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
10	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza fino a ml. 5,00. Escluse le opere accessorie e la progettazione.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,6000	27,86	€ 16,72
	Operaio qualificato	ora	0,5000	25,98	€ 12,99
	Operaio comune	ora	0,9000	23,51	€ 21,16
Materiali					
	Cricchetto portata 10.000 kg	cad	1,0000	56,00	€ 56,00
	Fascia in poliestere da 75 mm	ml	5,0000	6,00	€ 30,00
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 136,91
	Spese generali	%	15,00%		€ 20,54
					€ 157,45
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 15,75
	Prezzo di applicazione				**€ 173,20**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
11	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,8000	27,86	€ 22,29
	Operaio qualificato	ora	0,6000	25,98	€ 15,59
	Operaio comune	ora	1,0000	23,51	€ 23,51
Materiali					
	Cricchetto portata 10.000 kg	cad	1,0000	56,00	€ 56,00
	Fascia in poliestere da 75 mm	ml	10,0000	6,00	€ 60,00
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 177,43
	Spese generali	%	15,00%		€ 26,62
					€ 204,05
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 20,40
	Prezzo di applicazione				**€ 224,45**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
12	Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora	0,6000	25,98	€ 15,59
	Operaio comune	ora	1,2000	23,51	€ 28,21
Materiali					
	Cricchetto portata 10.000 kg	cad	1,0000	56,00	€ 56,00
	Fascia in poliestere da 75 mm	ml	15,0000	6,00	€ 90,00
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0010	48,12	€ 0,05
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 217,71
	Spese generali	%	15,00%		€ 32,66
					€ 250,36
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 25,04
	Prezzo di applicazione				**€ 275,40**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
13	Fornitura e posa in opera di sistema di protezione per opere d'arte non rimovibili costituito da: telo di nylon a diretto contatto dell'opera da proteggere; idoneo strato di protezione in gomma piuma o poliuretano espanso; struttura portante in legname di abete di idonea sezione, il tutto al fine di evitare danneggiamenti durante le operazioni da eseguire nell'edificio oggetto di intervento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la realizzazione a perfetta regola d'arte quali tagli, sfridi, ancoraggi, movimentazione dei materiali, tiro in alto, etc.				**mq**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	4,0000	27,86	€ 111,44
	Operaio qualificato	ora	3,0000	25,98	€ 77,94
	Operaio comune	ora	2,0000	23,51	€ 47,02
Materiali					
	Poliuretano espanso	mc	0,2500	184,00	€ 46,00
	Telo in nylon	mq	1,5000	3,00	€ 4,50
	Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,1000	248,81	€ 24,88
	Chiodi per carpentiere 20x100	kg	2,0000	0,66	€ 1,32
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,1500	48,12	€ 7,22
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 320,32
	Spese generali	%	15,00%		€ 48,05
					€ 368,37
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 36,84
	Prezzo di applicazione				**€ 405,20**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
14	Rimozioni di macerie, quali partizioni in cemento armato, massi, detriti da murature e tramezzature, opere in ferro e in legno, eseguiti con mezzo meccanico compreso trasporto a rifiuto, ed ogni altro onere, esclusa la cernita dei materiali e gli oneri di smaltimento.				**mc**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,0500	25,98	€ 1,30
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 11 mc	ora	0,0195	56,61	€ 1,10
	Bobcat	ora	0,4250	31,05	€ 13,20
					€ -
	Sommano				€ 15,60
	Spese generali	%	15,00%		€ 2,34
					€ 17,94
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,79
	Prezzo di applicazione				**€ 19,73**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
15	Rimozioni di macerie, quali partizioni in cemento armato, massi, detriti da murature e tramezzature, opere in ferro e in legno, eseguiti manualmente compreso trasporto a rifiuto, ed ogni altro onere, esclusa la cernita dei materiali e gli oneri di smaltimento.				**mc**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,6500	27,86	€ 18,11
	Operaio qualificato	ora	2,0000	25,98	€ 51,96
	Operaio comune	ora	2,0000	23,51	€ 47,02
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,0500	48,12	€ 2,41
	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,083	5,45	€ 0,45
					€ -
	Sommano				€ 119,95
	Spese generali	%	15,00%		€ 17,99
					€ 137,94
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 13,79
	Prezzo di applicazione				**€ 151,73**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
16	Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione e deposito in sito provvisorio degli elementi, quali portali, fregi, lesene, cornici, mensole etc.				**mc**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	4,5000	27,86	€ 125,37
	Operaio qualificato	ora	2,5000	25,98	€ 64,95
	Operaio comune	ora	4,5000	23,51	€ 105,80
Materiali					
	Documenazione grafica e fotografica	a stima	1,0000	18,25	€ 18,25
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	1,0000	48,12	€ 48,12
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 362,49
	Spese generali	%	15,00%		€ 54,37
					€ 416,86
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 41,69
	Prezzo di applicazione				**€ 458,54**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
17	Recupero per riuso di elementi artistici in legno con catalogazione e deposito in sito provvisorio.				**mc**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	2,5000	27,86	€ 69,65
	Operaio qualificato	ora	1,5000	25,98	€ 38,97
	Operaio comune	ora	2,5000	23,51	€ 58,78
Materiali					
	Documenazione grafica e fotografica	a stima	1,0000	11,51	€ 11,51
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,5000	48,12	€ 24,06
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 202,97
	Spese generali	%	15,00%		€ 30,44
					€ 233,41
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 23,34
	Prezzo di applicazione				**€ 256,75**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
18	Recupero di tele o partizioni su supporti diversi, compreso mosaici per riuso con catalogazione e deposito in sito provvisorio.				**mq**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	3,0000	27,86	€ 83,58
	Operaio qualificato	ora	2,0000	25,98	€ 51,96
	Operaio comune	ora	3,0000	23,51	€ 70,53
Materiali					
	Documenazione grafica e fotografica	a stima	1,0000	17,31	€ 17,31
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro ribaltabile da 7 mc	ora	0,7500	48,12	€ 36,09
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 259,47
	Spese generali	%	15,00%		€ 38,92
					€ 298,39
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 29,84
	Prezzo di applicazione				**€ 328,23**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
19	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche con sassi compresi trovanti fino a 0,20 m				**t**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale da scavo anche con sassi				€ -
	compresi trovanti fino a 0,20 mc	t	1,0000	0,71	€ 0,71
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 0,71
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,11
					€ 0,82
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,08
	Prezzo di applicazione				**€ 0,90**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*	*Unità di misura*
20	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo anche bagnato, con argilla e trovanti fino a 0,20 mc.	**t**

	Componente	*U.m.*	*Quantità*	*Costo unit.*	*Importo*
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale da scavo anche bagnato con				€ -
	argilla e trovanti fino a 0,20 mc	t	1,0000	1,01	€ 1,01
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 1,01
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,15
					€ 1,16
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,12
	Prezzo di applicazione				**€ 1,28**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
21	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 mc.	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale da scavo asciutto con trovanti				€ -
	superiori a 0,20 mc	t	1,0000	1,16	€ 1,16
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 1,16
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,17
					€ 1,33
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,13
	Prezzo di applicazione				**€ 1,47**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*	*Unità di misura*
22	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07	**t**

	Componente	*U.m.*	*Quantità*	*Costo unit.*	*Importo*
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Macerie edili pulite cod. CER 17.09.04 e				€ -
	17.01.07	t	1,0000	3,93	€ 3,93
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 3,93
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,59
					€ 4,52
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,45
	Prezzo di applicazione				**€ 4,97**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
23	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Macerie edili con impurità fino al 10%				€ -
	CER 17.09.04 e 17.01.07	t	1,0000	6,04	€ 6,04
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 6,04
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,91
					€ 6,95
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,69
	Prezzo di applicazione				**€ 7,64**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
24	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	**t**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Macerie edili con impurità fino al 30%				€ -
	CER 17.09.04 e 17.01.07	t	1,0000	7,78	€ 7,78
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 7,78
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,17
					€ 8,95
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,89
	Prezzo di applicazione				**€ 9,84**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
25	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Macerie edili con impurità oltre il 30%				€ -
	CER 17.09.04 e 17.01.07	t	1,0000	12,00	€ 12,00
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 12,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,80
					€ 13,80
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,38
	Prezzo di applicazione				**€ 15,18**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
26	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Vetro cod. CER 17.02.02	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Vetro cod. CER 17.02.02	t	1,0000	10,98	€ 10,98
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 10,98
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,65
					€ 12,63
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,26
	Prezzo di applicazione				**€ 13,89**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
27	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale di scavo con impurità da				€ -
	demolizioni stradali CER 17.09.04	t	1,0000	1,10	€ 1,10
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 1,10
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,17
					€ 1,27
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,13
	Prezzo di applicazione				**€ 1,39**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
28	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m CER 17.03.02	**100 Kg**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon,				€ -
	oltre 0,50 m CER 17.03.02	100 kg	1,0000	23,86	€ 23,86
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 23,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 3,58
					€ 27,44
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 2,74
	Prezzo di applicazione				**€ 30,18**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
29	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.06.04	**100 Kg**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale isolante ingombrante oltre				€ -
	0,50 m CER 17.06.04	100 kg	1,0000	29,37	€ 29,37
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 29,37
	Spese generali	%	15,00%		€ 4,41
					€ 33,78
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 3,38
	Prezzo di applicazione				**€ 37,15**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*	*Unità di misura*
30	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Cartongesso pulito CER 17.08.02	**t**

	Componente	*U.m.*	*Quantità*	*Costo unit.*	*Importo*
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Cartongesso pulito CER 17.08.02	t	1,0000	10,55	€ 10,55
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 10,55
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,58
					€ 12,13
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,21
	Prezzo di applicazione				**€ 13,35**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*	*Unità di misura*
31	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti CER 15.01.01	**t**

	Componente	*U.m.*	*Quantità*	*Costo unit.*	*Importo*
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Imballaggi in carta, cartone asciutti e				€ -
	puliti CER 15.01.012	t	1,0000	10,55	€ 10,55
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 10,55
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,58
					€ 12,13
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,21
	Prezzo di applicazione				**€ 13,35**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
32	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Imballaggi in nylon, plastica, ecc. asciutti e puliti CER 15.01.02	**100 Kg**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Imballaggi in nylon, plastica, ecc.				€ -
	asciutti e puliti CER 15.01.02	100 kg	1,0000	11,48	€ 11,48
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 11,48
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,72
					€ 13,20
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,32
	Prezzo di applicazione				**€ 14,52**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
33	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03				**t**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Legname di scarto asciutto e pulito				€ -
	CER 17.02.01 - 15.01.03	t	1,0000	3,68	€ 3,68
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 3,68
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,55
					€ 4,23
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,42
	Prezzo di applicazione				**€ 4,65**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
34	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname di scarto trattato,con vernici o colle CER 17.02.04	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Legname di scarto trattato,con vernici o				€ -
	colle CER 17.02.04	t	1,0000	7,34	€ 7,34
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 7,34
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,10
					€ 8,44
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,84
	Prezzo di applicazione				**€ 9,29**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
35	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi palabili CER 01.04.13	**t**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Rifiuti da pietre o marmi palabili				€ -
	CER 01.04.13	t	1,0000	0,92	€ 0,92
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 0,92
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,14
					€ 1,06
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,11
	Prezzo di applicazione				**€ 1,16**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
36	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13	t

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Rifiuti da pietre o marmi non palabili				€ -
	CER 01.04.13	t	1,0000	2,29	€ 2,29
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 2,29
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,34
					€ 2,63
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,26
	Prezzo di applicazione				**€ 2,90**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
37	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio.				**ml**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,1000	27,86	€ 2,79
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,1000	23,51	€ 2,35
Materiali					
	trefolo in acciaio Ø 16 mm	ml	1,0000	8,50	€ 8,50
	accessori (moprsetti, redance, ecc)	a srima	1,0000	2,50	€ 2,50
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 16,14
	Spese generali	%	15,00%		€ 2,42
					€ 18,56
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 1,86
	Prezzo di applicazione				**€ 20,41**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
38	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 20 metri				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma semovente con braccio				€ -
	telescopico altezza 20 metri	ora	1,0000	50,00	€ 50,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 78,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 11,83
					€ 90,69
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 9,07
	Prezzo di applicazione				**€ 99,76**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
39	Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 20 metri				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma semovente con braccio				€ -
	telescopico altezza 20 metri	ora	1,0000	50,00	€ 50,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 51,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 7,65
					€ 58,65
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 5,87
	Prezzo di applicazione				**€ 64,52**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
40	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 metri				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma semovente con braccio				€ -
	telescopico altezza 28 metri	ora	1,0000	55,00	€ 55,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 83,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 12,58
					€ 96,44
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 9,64
	Prezzo di applicazione				**€ 106,08**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
41	Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 28 metri				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma semovente con braccio				€ -
	telescopico altezza 28 metri	ora	1,0000	55,00	€ 55,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 56,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 8,40
					€ 64,40
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 6,44
	Prezzo di applicazione				**€ 70,84**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
42	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 metri				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma semovente con braccio				€ -
	telescopico altezza 18 metri	ora	1,0000	40,00	€ 40,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 68,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 10,33
					€ 79,19
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 7,92
	Prezzo di applicazione				**€ 87,11**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
43	Noleggio a freddo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico altezza 18 metri				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma semovente con braccio				€ -
	telescopico altezza 18 metri	ora	1,0000	40,00	€ 40,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 41,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 6,15
					€ 47,15
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 4,72
	Prezzo di applicazione				**€ 51,87**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
44	Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre sbraccio m.50; altezza m. 35 escluso il montaggio, lo smotaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso ol consumo di energia				**giorno**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo energia	a stima	1,0000	5,00	€ 5,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Gru a torre sbraccio ml 50, altezza ml 35	gg	1,0000	110,00	€ 110,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 115,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 17,25
					€ 132,25
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 13,23
	Prezzo di applicazione				**€ 145,48**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
45	Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre sbraccio m.26; altezza m. 18 escluso il montaggio, lo smotaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso ol consumo di energia				**giorno**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo energia	a stima	1,0000	3,00	€ 3,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Gru a torre sbraccio ml 26, altezza ml 18	gg	1,0000	55,00	€ 55,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 58,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 8,70
					€ 66,70
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 6,67
	Prezzo di applicazione				**€ 73,37**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
46	Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre sbraccio m. 40; altezza m. 35 escluso il montaggio, lo smotaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso ol consumo di energia				**giorno**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo energia	a stima	1,0000	4,00	€ 4,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Gru a torre sbraccio ml 40, altezza ml 35	gg	1,0000	95,00	€ 95,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 99,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 14,85
					€ 113,85
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 11,39
	Prezzo di applicazione				**€ 125,24**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
47	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma telescopia autocarrata				€ -
	altezza ml 18	ora	1,0000	39,00	€ 39,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 67,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 10,18
					€ 78,04
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 7,80
	Prezzo di applicazione				**€ 85,84**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
48	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma telescopia autocarrata				€ -
	altezza ml 34	ora	1,0000	60,00	€ 60,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 88,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 13,33
					€ 102,19
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 10,22
	Prezzo di applicazione				**€ 112,41**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
49	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	2,00	€ 2,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma telescopia autocarrata				€ -
	altezza ml 42	ora	1,0000	90,00	€ 90,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 119,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 17,98
					€ 137,84
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 13,78
	Prezzo di applicazione				**€ 151,62**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
50	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	2,00	€ 2,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Piattaforma telescopia autocarrata				€ -
	altezza ml 56	ora	1,0000	170,00	€ 170,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 199,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 29,98
					€ 229,84
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 22,98
	Prezzo di applicazione				**€ 252,82**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
51	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Autogrù da 200 ql. con braccio telescopico.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Autogru da q.li 200	ora	1,0000	90,00	€ 90,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 118,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 17,83
					€ 136,69
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 13,67
	Prezzo di applicazione				**€ 150,36**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
52	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Autogrù da 300 ql. con braccio telescopico.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Autogru da q.li 300	ora	1,0000	115,00	€ 115,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 143,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 21,58
					€ 165,44
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 16,54
	Prezzo di applicazione				**€ 181,98**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
53	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Autogrù da 500 ql. con braccio telescopico.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	2,00	€ 2,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Autogru da q.li 500	ora	1,0000	130,00	€ 130,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 159,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 23,98
					€ 183,84
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 18,38
	Prezzo di applicazione				**€ 202,22**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*				*Unità di misura*
54	Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature Autogrù da 800 ql. con braccio telescopico.				**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	1,0000	27,86	€ 27,86
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	3,00	€ 3,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Autogru da q.li 500	ora	1,0000	180,00	€ 180,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 210,86
	Spese generali	%	15,00%		€ 31,63
					€ 242,49
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 24,25
	Prezzo di applicazione				**€ 266,74**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
55	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw.			Noleggio	**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Gruppo elettrogeno potenza 5kw	ora	1,0000	6,00	€ 6,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 7,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 1,05
					€ 8,05
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,81
	Prezzo di applicazione				**€ 8,86**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
56	Noleggio macchinari ed attrezzature per puntellature gruppo elettrogeno monofase fino a 50 Kw.			Noleggio	**ora**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Consumo carburante	a stima	1,0000	3,00	€ 3,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Gruppo elettrogeno potenza 5kw	ora	1,0000	20,00	€ 20,00
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 23,00
	Spese generali	%	15,00%		€ 3,45
					€ 26,45
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 2,65
	Prezzo di applicazione				**€ 29,10**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
57	Fornitura e posa in opera di ponteggio tipo multidirezionale costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagonali in opera. Sono comprese le tavore metalliche e tutti gli accessori per dare la struttura istallata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata al mq. di facciata considerando la maglia standard 1,10x1,80 in m.				**mq**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,2000	27,86	€ 5,57
	Operaio qualificato	ora	0,2000	25,98	€ 5,20
	Operaio comune	ora	0,2000	23,51	€ 4,70
Materiali					
	Montanti	ml	2,0000	12,50	€ 25,00
	Basette semplici e regolabili	cad	0,1500	8,00	€ 1,20
	Tavole metlliche e fermapiede	cad	1,0000	27,00	€ 27,00
	Diagonali e parapetti	cad	1,0000	11,42	€ 11,42
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 80,09
	Spese generali	%	15,00%		€ 12,01
					€ 92,10
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 9,21
	Prezzo di applicazione				**€ 101,31**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
58	fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm3, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione. Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna.	mq

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,7500	27,86	€ 20,90
	Operaio qualificato	ora	0,7500	25,98	€ 19,49
	Operaio comune	ora	0,7500	23,51	€ 17,63
Materiali					
	Palanche correnti e spessoramenti lignei	m3	0,0250	320,00	€ 8,00
	Travi in legno reticolare trattato	m	0,7300	18,98	€ 13,86
	Profilati acciaio	m	0,7300	16,92	€ 12,35
	Barre Diwidag DW15 (Incidenza per unità di superficie)	l	1,0000	5,00	€ 5,00
					€ -
Noli					
	Autogru o piattaforma elevatrice	ora	0,7500	75,00	€ 56,25
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro per movimentazione	a stima	1,0000	3,89	€ 3,89
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 157,36
	Spese generali	%	15,00%		€ 23,60
					€ 180,96
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 18,10
	Prezzo di applicazione				**€ 199,06**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
59	fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm3, Momento Inerzia Jy=728,0 cm4) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm4) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	**mq**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,7500	27,86	€ 20,90
	Operaio qualificato	ora	0,7500	25,98	€ 19,49
	Operaio comune	ora	0,7500	23,51	€ 17,63
Materiali					
	Palanche correnti e spessoramenti lignei	m3	0,0300	320,00	€ 9,60
	Travi in legno reticolare trattato	m	0,7300	18,98	€ 13,86
	Profilati acciaio	m	0,7300	16,92	€ 12,35
	Barre Diwidag DW15 (Incidenza per unità di superficie)	l	1,0000	5,00	€ 5,00
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
	Autocarro per movimentazione	a stima	1,0000	3,89	€ 3,89
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 102,71
	Spese generali	%	15,00%		€ 15,41
					€ 118,12
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 11,81
	Prezzo di applicazione				**€ 129,93**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
60	Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio. Con: velatino di garza e resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere e olio su muro				**mq**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,6000	27,86	€ 16,72
	Operaio qualificato	ora	0,2500	25,98	€ 6,50
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Velatino di garza	mq	2,0000	4,00	€ 8,00
	Resina acrilica	kg	3,0000	5,41	€ 16,23
	Materiale di consumo	a stima	1,0000	1,00	€ 1,00
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 48,44
	Spese generali	%	15,00%		€ 7,27
					€ 55,71
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 5,57
	Prezzo di applicazione				**€ 61,28**

NUOVE VOCI

Art.	*Descrizione*	*Unità di misura*
61	RASATURA ARMATA PER INTERNO. Rasatura armata per recupero di parti interne interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con legante organico consumo 0,30 kg/mq; 2) Applicazione di malta di armatura organica priva di cemento per la compensazione e ripristino consumo 3,0kg/mq data a mano con spatola; 3) Inserimento di rete di armatura resistente agli alcali maglia 6x6 mm ad alta resistenza anche alle dilatazioni di piccola entità con peso non inferiore a 155 gr/mq, applicata con sovrapposizione minima di cm 10; 4) Apllicazione dello stucco riempitivo,con legante organico per uno spessore massimo di 2÷3 mm dato a mano, consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa (spessore medio) = 2,0 kg/mq.	**mq**

	Componente	*U.m.*	*Quantità*	*Costo unit.*	*Importo*
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,4500	27,86	€ 12,54
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale di fondo con legante organico	kg	0,3000	3,08	€ 0,92
	Malta organica priva di cemento	kg	3,0000	0,80	€ 2,40
	Rete di armatura resistente agli alcali	mq	1,0000	1,93	€ 1,93
	Stucco riempitivo con legante organico	kg	3,6000	1,32	€ 4,75
					€ -
Noli					
	Trabattello	ora	0,4500	2,50	€ 1,13
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 23,67
	Spese generali	%	15,00%		€ 3,55
					€ 27,22
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 2,72
	Prezzo di applicazione				**€ 29,94**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
62	RASATURA ARMATA PER ESTERNO. Rasatura armata per recupero di parti esterne interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con Primer di profondità sottoforma di concentrato, senza solventi, a base di microemulsione silossanica consumo 0,02 - 0,10 l/mq. 2) Applicazione di malta di armatura priva di cemento, pronta a l'uso, con legante organico, consumo 4 Kg/ mq. 3) Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, consumo 1 mq/mq. 4) Intonaco di finitura bianco con legante a base di resina silossanica, consumo 2,5 Kg/mq. 5) Finitura con pittura colorata a base di resina silossanica, opaca, con additivazione massima contro alghe e funghi con due mani, consumo totale 0,40 l/mq.				mq
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,5000	27,86	€ 13,93
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiale di fondo	kg	0,3000	5,85	€ 1,76
	Malta di armatura priva di cemento	kg	4,0000	0,80	€ 3,20
	Rete di armatura resistente agli alcali	mq	1,0000	1,93	€ 1,93
	Intonaco silossanico bianco	kg	2,5000	2,00	€ 5,00
	Pittura colorata silossanica contro alghe e funghi.	lt	0,4000	9,53	€ 3,81
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 29,63
	Spese generali	%	15,00%		€ 4,44
					€ 34,07
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 3,41
	Prezzo di applicazione				**€ 37,48**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
63	Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99 Allegato X a rischio danni causati dal terremoto del 6 Aprile 2009. Verifica di conformità dell'integrità dell'impianto ascensore ai requisiti della legislazione e della normativa tecnica valide al momento della certificazione dell'impianto o della richiesta di licenza al Comune, completa di tutte le misure, le prove di bilanciamento e le prove statiche previste dalla direttiva 95/16/CE e l'emanazione di un rapporto di prova da presentare all'Ente di Vigilanza.				corpo
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	16,0000	27,86	€ 445,76
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Materiali vari (flessibili, guarnizioni, raccorderia, supporti,				€ -
	grasso, olio idraulico, viti, ecc.)	a stima	1,0000	350,00	€ 350,00
	Rilascio nuova certificazione	a corpo	1,0000	1.000,00	€ 1.000,00
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 1.795,76
	Spese generali	%	15,00%		€ 269,36
					€ 2.065,12
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 206,51
	Prezzo di applicazione				**€ 2.271,64**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
64	Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza nominale max 35 Kw comprensivo di successivo collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della canna fumaria previo svuotamento dell'impianto e successiva rimessa in pressione.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	5,0000	27,86	€ 139,30
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	5,0000	23,51	€ 117,55
Materiali					
	Materiale di consumo ed utensili vari	a stima	1,0000	100,00	€ 100,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 356,85
	Spese generali	%	15,00%		€ 53,53
					€ 410,38
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 41,04
	Prezzo di applicazione				**€ 451,42**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
65	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per la singola unità immobiliare.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	10,0000	27,86	€ 278,60
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di				€ -
	flessibilità anche adatta a piccoli diametri	ora	8,0000	15,00	€ 120,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 398,60
	Spese generali	%	15,00%		€ 59,79
					€ 458,39
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 45,84
	Prezzo di applicazione				**€ 504,23**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
66	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci.Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.				cad
	Componente	**U.m.**	**Quantità**	**Costo unit.**	**Importo**
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	5,0000	27,86	€ 139,30
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di				€ -
	flessibilità anche adatta a piccoli diametri	ora	4,0000	15,00	€ 60,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 199,30
	Spese generali	%	15,00%		€ 29,90
					€ 229,20
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 22,92
	Prezzo di applicazione				**€ 252,11**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
67	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	15,0000	27,86	€ 417,90
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con				€ -
	controllo analogico o digitale delle perdite	ora	24,0000	5,00	€ 120,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 537,90
	Spese generali	%	15,00%		€ 80,69
					€ 618,59
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 61,86
	Prezzo di applicazione				**€ 680,44**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
68	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	4,0000	27,86	€ 111,44
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con				€ -
	controllo analogico o digitale delle perdite	ora	4,0000	5,00	€ 20,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 131,44
	Spese generali	%	15,00%		€ 19,72
					€ 151,16
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 15,12
	Prezzo di applicazione				**€ 166,27**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
69	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	5,0000	27,86	€ 139,30
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con				€ -
	controllo analogico o digitale delle perdite	ora	4,0000	5,00	€ 20,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 159,30
	Spese generali	%	15,00%		€ 23,90
					€ 183,20
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 18,32
	Prezzo di applicazione				**€ 201,51**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
70	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Complessivo per singola unità immobiliare.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	5,0000	27,86	€ 139,30
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con				€ -
	controllo analogico o digitale delle perdite	ora	24,0000	5,00	€ 120,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 259,30
	Spese generali	%	15,00%		€ 38,90
					€ 298,20
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 29,82
	Prezzo di applicazione				**€ 328,01**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
71	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Complessivo per la singola unità immobiliare.				**mc**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,0600	27,86	€ 1,67
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con				€ -
	controllo analogico o digitale delle perdite	ora	0,2000	5,00	€ 1,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 2,67
	Spese generali	%	15,00%		€ 0,40
					€ 3,07
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 0,31
	Prezzo di applicazione				**€ 3,38**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
72	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	7,0000	27,86	€ 195,02
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con				€ -
	controllo analogico o digitale delle perdite	ora	22,0000	5,00	€ 110,00
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 305,02
	Spese generali	%	15,00%		€ 45,75
					€ 350,77
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 35,08
	Prezzo di applicazione				**€ 385,85**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
73	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare.				**cad**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	5,0000	27,86	€ 139,30
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura tester multifunzione per controllo				€ -
	continuità elettrica dei componenti e delle linee	ora	3,0000	0,50	€ 1,50
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 140,80
	Spese generali	%	15,00%		€ 21,12
					€ 161,92
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 16,19
	Prezzo di applicazione				**€ 178,11**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
74	Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Indicenza per ogni unità immobiliare collegata.				cad
	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	6,0000	27,86	€ 167,16
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
	Apparecchiatura tester multifunzione per controllo				€ -
	continuità elettrica dei componenti e delle linee	ora	5,0000	0,50	€ 2,50
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 169,66
	Spese generali	%	15,00%		€ 25,45
					€ 195,11
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 19,51
	Prezzo di applicazione				**€ 214,62**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
75	Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale, compreso eventuale elementi oscuranti ed anche relativamente ad inferriate correlate ove presenti. Compreso ogni onere.				mq
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	2,0000	27,86	€ 55,72
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora		23,51	€ -
Materiali					
	Minuterie, cerniere, raccordi	a stima	1,0000	50,00	€ 50,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 105,72
	Spese generali	%	15,00%		€ 15,86
					€ 121,58
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 12,16
	Prezzo di applicazione				**€ 133,74**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
76	COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE compreso le staffe di sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresi' l'onere per lo spostamento e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, in luogo indicato dalla D.L.. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio e la sostituzione di eventuali raccordi o staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di riparazione. PER TAZZA, BIDET, LAVABO, CASSETTA SCARICO TAZZA, DOCCIA,CABINA E RADIATORI				cad
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,4000	27,86	€ 11,14
	Operaio qualificato	ora	0,2500	25,98	€ 6,50
	Operaio comune	ora	0,6500	23,51	€ 15,28
Materiali					
	Raccordi e/o staffe, flessibili, ecc.	a stima	1,0000	10,00	€ 10,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 42,92
	Spese generali	%	15,00%		€ 6,44
					€ 49,36
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 4,94
	Prezzo di applicazione				**€ 54,29**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
77	COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O CONTROSOFFITTO, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, compreso l'onere per lo spostamento e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio, il collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici , accessori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione.				cad
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,4000	27,86	€ 11,14
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,6500	23,51	€ 15,28
Materiali					
	Cavi, morsetti, viti, ecc.	a stima	1,0000	5,00	€ 5,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 31,43
	Spese generali	%	15,00%		€ 4,71
					€ 36,14
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 3,61
	Prezzo di applicazione				**€ 39,75**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
78	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE CON COLLEGAMENTO PERIMETRALE mediante fasce di ancoraggio ai bordi ad L di lato cm.25/30 realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente apprettata con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali, l'eventuale rincocciatura, la foratura con utensile non battente dello spessore del tramezzo in corrispondenza degli incroci, la depolverizzazione delle superfici di intaglio e successivo lavaggio a bassa pressione, l'occlusione temporanea dei fori di passaggio dei fiocchi, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro avendo cura di arrotondare gli angoli fino ad ottenere una curvatura non inferiore a 25 mm., l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.), impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco, l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono esclusi i soli lavori di tinteggiatura delle pareti	**ml**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,4000	27,86	€ 11,14
	Operaio qualificato	ora	0,3500	25,98	€ 9,09
	Operaio comune	ora	0,4000	23,51	€ 9,40
Materiali					
	Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, stucco				€ -
	epossidico	a stima	1,0000	25,00	€ 25,00
	Corda in tessuto di acciaio	ml	0,6500	30,00	€ 19,50
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 74,14
	Spese generali	%	15,00%		€ 11,12
					€ 85,26
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 8,53
	Prezzo di applicazione				**€ 93,79**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
79	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE CON COLLEGAMENTO PERIMETRALE mediante fasce di ancoraggio ai bordi ad L di lato cm.25/30 realizzate con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente apprettata con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico (DA PAGARSI A PARTE). Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente lungo le fasce perimetrali, l'eventuale rincocciatura, la foratura con utensile non battente dello spessore del tramezzo in corrispondenza degli incroci, la depolverizzazione delle superfici di intaglio e successivo lavaggio a bassa pressione, l'occlusione temporanea dei fori di passaggio dei fiocchi, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro avendo cura di arrotondare gli angoli fino ad ottenere una curvatura non inferiore a 25 mm., l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nel prezzo sono esclusi i soli lavori di tinteggiatura delle pareti, oltre alla fornitura e posa in opera dei fiocchi.	**ml**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,2500	27,86	€ 6,97
	Operaio qualificato	ora	0,3500	25,98	€ 9,09
	Operaio comune	ora	0,2500	23,51	€ 5,88
Materiali					
	Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, stucco				€ -
	epossidico	a stima	1,0000	18,00	€ 18,00
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 39,94
	Spese generali	%	15,00%		€ 5,99
					€ 45,93
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 4,59
	Prezzo di applicazione				**€ 50,52**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
80	COLLEGAMENTO PERIMETRALE con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è compreso la realizzazione del foro di passaggio del fiocco e l'occlusione temporanea del foro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.), impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco, l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	**ml**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,2000	27,86	€ 5,57
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,2000	23,51	€ 4,70
Materiali					
	Stucco epossidico, ecc.	a stima	1,0000	15,00	€ 15,00
	Corda in tessuto di acciaio	ml	1,0000	30,00	€ 30,00
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 55,27
	Spese generali	%	15,00%		€ 8,29
					€ 63,57
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 6,36
	Prezzo di applicazione				**€ 69,92**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
81	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 150g/mq	mq

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,2500	27,86	€ 6,97
	Operaio qualificato	ora	0,2500	25,98	€ 6,50
	Operaio comune	ora	0,2800	23,51	€ 6,58
Materiali					
	Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, ecc.	a stima	1,0000	55,00	€ 55,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 75,04
	Spese generali	%	15,00%		€ 11,26
					€ 86,30
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 8,63
	Prezzo di applicazione				**€ 94,93**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
82	INTERVENTO DI RINFORZO DI TRAMEZZATURE con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compreso la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. RETE CON GRAMMATURA FINO A 250g/mq	mq

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,2500	27,86	€ 6,97
	Operaio qualificato	ora	0,2500	25,98	€ 6,50
	Operaio comune	ora	0,2800	23,51	€ 6,58
Materiali					
	Malta bicomponente, rete in fibra di vetro, ecc.	a stima	1,0000	60,00	€ 60,00
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 80,04
	Spese generali	%	15,00%		€ 12,01
					€ 92,05
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 9,20
	Prezzo di applicazione				**€ 101,25**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione	Unità di misura
83	RINFORZO DI PARETE DI TAMPONAMENTO del tipo con intercapedine (a cassetta), con paramento esterno in cortina a faccia vista e parete interna in laterizio intonacato, mediante intervento di ricollegamento delle due pareti da realizzarsi con le seguenti modalità: esecuzione dall'esterno di 4 fori Ø12 mm ogni mq di facciata, passanti nel paramento esterno (in corrispondenza di giunto di malta a T) e fino al secondo occhiello dell'elemento interno in laterizio (profondità indicativa circa 20 cm); pulizia del foro con aria compressa; inserimento di tubo Ø8 mm in guaina metallica finemente forata (bussola), per la intera lunghezza del foro; riempimento della guaina con ancorante chimico, iniziando dal fondo foro e fino a riflusso all'esterno; inserimento di barra in acciaio filettata Ø6 mm per l'intera lunghezza del foro; successiva listatura del materiale in eccesso.	**mq**

	Componente	U.m.	Quantità	Costo unit.	Importo
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora		27,86	€ -
	Operaio qualificato	ora	0,6000	25,98	€ 15,59
	Operaio comune	ora	0,6000	23,51	€ 14,11
Materiali					
	Bussola metallica retinata	ml	1,0000	5,00	€ 5,00
	Ancorante chimico	lt	0,1200	63,60	€ 7,63
	Barra inox Ø 6 mm lunghezza ml. 1,00	kg	0,2200	6,00	€ 1,32
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 43,65
	Spese generali	%	15,00%		€ 6,55
					€ 50,19
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 5,02
	Prezzo di applicazione				**€ 55,21**

NUOVE VOCI

Art.	Descrizione				Unità di misura
84	Ripresa di lesione con funzione antiribaltamento mediante apposizione di rete in fibra di vetro su strato di malta bicomponente ad elevata duttilità data in due riprese per complessivi mm 10 di spessore. Eseguita su pareti in laterizio esterne ed interne, per superfici piane o per spigoli con sagomatura della rete, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli oneri per l'eventuale spicconatura ed il rifacimento dell'intonaco da computarsi a parte. Ampiezza dell'intervento 50 cm a cavallo della superficie di contatto con le strutture in c.a. (travi-pilastri-pareti).				**ml**
	Componente	***U.m.***	***Quantità***	***Costo unit.***	***Importo***
Mano d'opera					
	Operaio specializzato	ora	0,5000	27,86	€ 13,93
	Operaio qualificato	ora		25,98	€ -
	Operaio comune	ora	0,5000	23,51	€ 11,76
Materiali					
	Malta bicomponente	kg	7,4000	0,99	€ 7,33
	Rete in fibra di vetro da gr. 125/mq	mq	1,0000	6,53	€ 6,53
					€ -
					€ -
					€ -
Noli					
					€ -
					€ -
					€ -
Trasporti, varie					
					€ -
					€ -
					€ -
	Sommano				€ 39,54
	Spese generali	%	15,00%		€ 5,93
					€ 45,47
	Utile d'impresa	%	10,00%		€ 4,55
	Prezzo di applicazione				**€ 50,02**